



#### ZAKRES PRAC:

##### PRACE ROZBIÓRKOWE

- Demontaż paneli typu "Siding" na ruszcie.
- Rozbiórki rynien
- Rozbiórki rur spustowych wraz z podejściem do okapów.
- Wywiezienie odpadów z terenu budowy
- Utylizacja materiałów rozbiórkowych.

##### PRACE REMONTOWE:

- Naprawa około 15% rusztu drewnianego do montażu płyt warstwowych.
- Montaż wykończenia elewacji, ścian osłonowych z płyt PW4 metodą tradycyjną
- Obróbki (okien, narożniki i maskownice) z blachy ocynkowanej grubości 0,5mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm.
- Montaż rynny systemowej, Ø15cm (półokrągłe) i grubości blachy 0,50mm
- Montaż rury spustowej systemowej, Ø12cm

#### UWAGA!

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!

MONARCH Monika Borowska-Białek 80-119  
Gdańsk, ul. Asesora 17  
tel. 501 614 400, NIP: 5832804177  
email: borowska.bialek@gmail.com

**monarch**  
Pracownia Projektowa

#### Inwestycja / Lokalizacja:

Remont elewacji wieży portu lotniczego w budynku nr 59/6068 Siemirowice.

#### Zlecająca:

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277

#### Faza:

PROJEKT REMONTU

#### Branża:

ARCHITEKTURA

#### Projektował:

MGR INŻ. ARCH. MONIKA BOROWSKA-BIAŁEK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń

#### Nr uprawnień:

PO/KK/368/2010

#### Data:

04.2026

#### Podpis:

#### Temat rysunku:

RZUT PARTERU

#### Skala:

1:100

#### Nr rys.:

A-01