

Nr	Podstawa	Opis	Ilość	Jm
	Kosztorys	Naprawa tynku elewacyjnego wraz z wymianą okuć blacharskich		
1	Element	Element		
1.1	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie	9,00	m2
1.2	KNR 1323/1001/10	Zabezpieczenie podłóg folia	25,00	m2
1.3	KNR 202/1611/1 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe	18,00	kolumna
1.4	KNR 1323/101/8	Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków	71,24	m2
1.5	KNR 927/101/3	Oczyszczenie i zmycie podłoża, ręczne, powierzchnie gładkie	71,24	m2
1.6	KNR 927/101/7	Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła	71,24	m2
1.7	KNR 1901/814/1 (2)	Wykonanie tynków szlachetnych, nakrapianych, na ścianach płaskich, wapno suchogaszzone	71,24	m2
1.8	KNR 1901/814/3 (2)	Wykonanie tynków szlachetnych, nakrapianych, na ościeżach o szerokości do 30·cm, wapno suchogaszzone	6,63	m2
1.9	ZKNR C 2/119/6	Malowanie elewacji farbą silikonową, dwukrotnie, tynk fakturowy	71,24	m2
1.10	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	12,08	m2
1.11	KNR 2301/310/3 (3)	Wymiana elementów schodów, poręczy, drabin sposób półmechaniczny masa wymienianego elementu do 50 kg	0,64	t
1.12	# Kalkulacja własna	Demontaż i powtórny montaż szklanej barierki o wysokości 105cm.	14,10	m
1.13	KNR 401/601/3 (2)	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja dwoma warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej o grubości 2·cm + środek	12,08	m2
1.14	KNR 21/4007/2 (1)	Ślepa podłoga, z płyt sklejkowych	12,08	m2
1.15	KNR 401/533/2	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana	12,08	m2
1.16	KNR 1323/1001/4	Mycie okien	9,00	m2
1.17	KNR 1323/1001/7	Mycie posadzek kamiennych	25,00	m2
1.18	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie	9,00	m2
1.19	KNR 1323/402/5	Naprawy obróbek blacharskich, rynien i rur spust. oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rur spustowych	80,00	m
1.20	KNR 1323/402/4	Naprawy obróbek blacharskich, rynien i rur spust. oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien	80,00	m