

Prosta 5-Remont Klatki Schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Prosta 5-Remont Klatki Schodowej					
1		Klatka Schodowa			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Okna</i>			
		[0,90 * 0,90] * 3	m2	2,430	
		1,38 * 1,05	m2	1,449	
		<i>Drzwi</i>			
		[0,80 * 2,00] * 35	m2	56,000	
		<i>Drzwi wejściowe do klatki</i>			
		[1,40 * 3,54] * 3	m2	14,868	
		<i>Skrzynki Elektryczne</i>			
		[0,50 * 1,10] * 9	m2	4,950	
		0,95 * 1,95	m2	1,853	
				RAZEM	81,550
2 d.1	Analogia-K NR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu-[Ułożenie przewodów w bruzdach]	m		
		<i>Ukrycie [schowanie] kabli w ścianach i sufitach</i>			
		280	m	280,000	
				RAZEM	280,000
3 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		280	m	280,000	
				RAZEM	280,000
4 d.1	KNR AT-15 0104-02	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 16 mm	m		
		74	m	74,000	
				RAZEM	74,000
5 d.1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		<i>Lamperie</i>			
		206,447	m2	206,447	
				RAZEM	206,447
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i>			
		1,55 * 1,05	m2	1,628	
		1,55 * 5,24	m2	8,122	
		2,37 * 2,35	m2	5,570	
		2,45 * 2,14	m2	5,243	
		0,67 * 1,27	m2	0,851	
		2,43 * 2,11	m2	5,127	
		2,40 * 2,25	m2	5,400	
		1,59 * 6,37	m2	10,128	
		2,42 * 1,98	m2	4,792	
		2,27 * 2,38	m2	5,403	
		1,57 * 6,34	m2	9,954	
		2,40 * 1,93	m2	4,632	
		2,38 * 2,28	m2	5,426	
		1,59 * 6,35	m2	10,097	
		2,37 * 1,43	m2	3,389	
		2,34 * 5,66	m2	13,244	
		1,55 * 6,38	m2	9,889	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>Sufity podestów schodów</i>			
		[1,48 * 2,88] * 8	m2	34,099	
		1,18 * [0,24 + 0,08 + 0,24] * 8	m2	5,286	
		<i>Boki podestów schodów</i>			
		[0,28 * 2,88] * 8	m2	6,451	
		<i>Ściany</i>			
		3,57 * [1,05 + 1,05 + 1,37 + 1,37]	m2	17,279	
		2,63 * [2,39 + 2,39 + 0,43 + 0,43 + 2,39 + 2,39]	m2	27,405	
		2,66 * [2,07 + 2,07 + 2,44 + 2,44 + 0,15 + 0,15]	m2	24,791	
		2,53 * [0,66 + 0,66 + 1,24]	m2	6,477	
		2,67 * [2,07 + 2,07 + 2,43 + 0,15 + 0,15 + 0,15]	m2	18,743	
		2,69 * [2,77 + 2,77 + 0,39 + 0,39 + 6,37 + 6,37 + 0,10 + 0,10]	m2	51,809	
		2,64 * [2,03 + 2,03 + 2,41 + 0,15 + 0,15 + 0,15]	m2	18,269	
		2,68 * [2,46 + 2,46 + 0,40 + 0,40 + 0,10 + 0,10 + 6,33 + 6,33]	m2	49,794	
		2,69 * [1,91 + 1,91 + 2,40 + 0,15 + 0,15 + 0,15]	m2	17,942	
		2,64 * [2,30 + 2,30 + 0,42 + 0,42 + 6,34 + 6,34 + 0,10 + 0,10]	m2	48,365	
		2,93 * [1,44 + 1,44 + 2,34 + 0,15 + 0,15]	m2	16,174	
		0,44 * 2,34	m2	1,030	
		4,38 * [0,80 + 0,80]	m2	7,008	
		2,96 * [2,49 + 2,49 + 0,40 + 0,40 + 6,35 + 6,35 + 0,10 + 0,10]	m2	55,293	
		<i>Ściany przy schodach</i>			
		3,61 * 2,23	m2	8,050	
		5,04 * 2,23	m2	11,239	
		[2,58 * 2,23] * 8	m2	46,027	
		1,78 * 1,68	m2	2,990	
		[3,10 * 1,44] * 2	m2	8,928	
		<i>Boki schodów [stopni]</i>			
		[0,18 * 3,10] * 10	m2	5,580	
		[0,12 * 3,10] * 10	m2	3,720	
		<i>Minus Okna</i>			
		-[0,90 * 0,90] * 3	m2	-2,430	
		-1,38 * 1,05	m2	-1,449	
		<i>Minus Drzwi [Mieszkania]</i>			
		-[0,80 * 2,00] * 35	m2	-56,000	
		<i>Minus Drzwi do Piwnicy</i>			
		-[0,80 * 2,00]	m2	-1,600	
		<i>Minus Skrzynki Elektryczne</i>			
		-[0,50 * 1,10] * 9	m2	-4,950	
		-[0,95 * 1,95]	m2	-1,853	
				RAZEM	533,362
7 d.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		580	m	580,000	
				RAZEM	580,000
8 d.1	KNR AT-53 0101-04	Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża	m2		
		533,362	m2	533,362	
				RAZEM	533,362
9 d.1	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		

Przedmiar

- 3 -

Prosta 5-Remont Klatki Schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[0,28 * 2,88] * 8	m2	6,451	
		<i>Minus Drzwi, Skrzynka Elektryczna</i>			
		-44,625	m2	-44,625	
				RAZEM	206,447
15 d.1	KNNR 2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		<i>Rury grzejników</i>			
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
16 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		[0,60 * 0,80] * 10	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
17 d.1	KNCK-3 0703-03	Malowanie poręczy stalowych z kształtowników lub z siatką	m2		
		0,90 * [0,20 + 28,50]	m2	25,830	
				RAZEM	25,830
18 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		81,55	m2	81,550	
				RAZEM	81,550
19 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
20 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		98	m2	98,000	
				RAZEM	98,000