

KASPROWICZA 1-remont klatki schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KASPROWICZA 1-remont klatki schodowej					
1		KLATKA SCHODOWA			
1 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		<i>Drzwi wejściowe</i> 1,27 * 2,79	m2	3,543	
		<i>Drzwi</i> [0,90 * 2,00] * 5	m2	9,000	
				RAZEM	12,543
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		<i>Sufity</i> 1,24 * 7,63	m2	9,461	
		3,09 * 3,63	m2	11,217	
		2,21 * 4,27	m2	9,437	
		<i>Ściany</i> [3,90 + 1,94 + 1,26 + 4,66 + 1,09 + 2,19 + 3,18] * 2,67	m2	48,647	
		2,23 * 3,47	m2	7,738	
		[2,73 + 4,40 + 0,55 + 0,90 + 2,24] * 3,36	m2	36,355	
		<i>Minus Drzwi</i> -[0,90 * 2,00] * 5	m2	-9,000	
		-[0,70 * 2,00] * 2	m2	-2,800	
		-[0,80 * 2,00] * 2	m2	-3,200	
				RAZEM	107,855
3 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		112,512 * 30%	m2	33,754	
				RAZEM	33,754
4 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		<i>Sufity</i> 30,115	m2	30,115	
		<i>Ściany</i> [3,90 + 1,94 + 1,26 + 4,66 + 1,09 + 2,19 + 3,18] * 1,27	m2	23,139	
		0,83 * 3,47	m2	2,880	
		[2,73 + 4,40 + 0,55 + 0,90 + 2,24] * 1,96	m2	21,207	
				RAZEM	77,341
5 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		<i>Lamperie</i> [3,90 + 1,94 + 1,26 + 4,66 + 1,09 + 2,19 + 3,18] * 1,40	m2	25,508	
		1,40 * 3,47	m2	4,858	
		[2,73 + 4,40 + 0,55 + 0,90 + 2,24] * 1,40	m2	15,148	
		<i>Minus Drzwi</i> -10,343	m2	-10,343	
				RAZEM	35,171
6 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		[2,14 + 2,58 + 2,78 + 4,45 + 4,65 + 0,60 + 4,14] * 0,80	m2	17,072	
				RAZEM	17,072
7 d.1	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych	m2		
		<i>drzwi</i> [0,80 * 2,00] * 2	m2	3,200	
		[0,70 * 2,00] * 2	m2	2,800	
				RAZEM	6,000

KASPROWICZA 1-remont klatki schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1	KNR 19-01 1309-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2-bejcą	m2		
		<i>ścianki</i> 3,38	m2	3,380	
		<i>belki</i> [0,48 * 4,14] * 3	m2	5,962	
				RAZEM	9,342
9 d.1	KNNR 2 1404-08	Malowanie rur kanalizacyjnych	m		
		18,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
10 d.1	KNNR 2 1404-05	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm [instalacja wodna]	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
11 d.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		68,00	m2	68,000	
				RAZEM	68,000