

## Powstańców Warszawy 12-14 Remont Klatki Schodowej

## Przedmiar

| Lp.  | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|--|----------------------|---|------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: Powstańców Warszawy 12-14 Remont Klatki Schodowej |                      |   |      |         |         |
| 1  |                      | KLATKA SCHODOWA   |      |         |         |
| 1<br>d.1   | KNR 19-01<br>0832-04 | Zabezpieczenie stolarki folią   | m2   |         |         |
|  |                      | <i>Drzwi wejściowe</i><br>2,63 * 1,70   | m2   | 4,471   |         |
|  |                      | <i>Drzwi</i><br>2,71 * 0,90   | m2   | 2,439   |         |
|  |                      | [2,00 * 0,90] * 2   | m2   | 3,600   |         |
|  |                      | [2,00 * 1,00] * 2   | m2   | 4,000   |         |
|  |                      | 2,00 * 0,70   | m2   | 1,400   |         |
|  |                      | <i>Okna</i><br>[1,73 * 1,20] * 2  | m2   | 4,152   |         |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 20,062  |
| 2<br>d.1   | KNR 0-23<br>2611-02  | Przygotowanie podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją<br>ATLAS UNI-GRUNT   | m2   |         |         |
|  |                      | <i>Sufity</i><br>3,52 * 1,93  | m2   | 6,794   |         |
|  |                      | 2,61 * 1,61   | m2   | 4,202   |         |
|  |                      | 3,28 * 1,37   | m2   | 4,494   |         |
|  |                      | 1,14 * 2,61   | m2   | 2,975   |         |
|  |                      | 0,30 * 2,61   | m2   | 0,783   |         |
|  |                      | 6,14 * 2,54   | m2   | 15,596  |         |
|  |                      | <i>Ściany</i><br>2,73 * [1,36 + 2,50]   | m2   | 10,538  |         |
|  |                      | 6,16 * 2,93   | m2   | 18,049  |         |
|  |                      | 3,00 * [4,95 + 2,61 + 1,79]   | m2   | 28,050  |         |
|  |                      | 2,69 * [2,42 + 1,92 + 3,44]   | m2   | 20,928  |         |
|  |                      | <i>Ściany Schodów</i><br>2,14 * 1,84  | m2   | 3,938   |         |
|  |                      | 3,79 * 3,57   | m2   | 13,530  |         |
|  |                      | 2,45 * 1,37   | m2   | 3,357   |         |
|  |                      | 4,02 * [1,15 + 3,59]  | m2   | 19,055  |         |
|  |                      | <i>Minus Drzwi i Okna</i><br>-15,591  | m2   | -15,591 |         |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 136,698 |
| 3<br>d.1   | KNR 19-01<br>1310-01 | Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków<br>ścian  | m2   |         |         |
|  |                      | <i>lamperie</i><br>19,785   | m2   | 19,785  |         |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 19,785  |
| 4<br>d.1   | KNR 2-02<br>0815-05  | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach<br>i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych<br>wylewanych | m2   |         |         |
|  |                      | <i>Szpachlowanie po lamperi</i><br>1,50 * [2,42 + 1,92 + 3,44]  | m2   | 11,670  |         |
|  |                      | 1,50 * 1,84   | m2   | 2,760   |         |
|  |                      | 1,50 * 3,57   | m2   | 5,355   |         |
|  |                      | [34,844 + 56,637] * 20%   | m2   | 18,296  |         |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 38,081  |
| 5<br>d.1   | KNR 2-02<br>1505-03  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni<br>wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem                      | m2   |         |         |
|  |                      | 136,698   | m2   | 136,698 |         |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 136,698 |
| 6<br>d.1   | KNR 4-01<br>1212-05  | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z<br>prętów prostych  | m2   |         |         |
|  |                      | [3,25 + 2,54] * 0,90  | m2   | 5,211   |         |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 5,211   |

## Przedmiar

| Lp.      | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|----------|----------------------|---|------|---------|--------|
| 7<br>d.1 | KNR 13-23<br>1004-07 | Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych | m2   |         |        |
|          |                      | <i>drzwi</i><br>[1,00 * 2,00] * 2   | m2   | 4,000   |        |
|          |                      | 2,71 * 0,90   | m2   | 2,439   |        |
|          |                      | <i>podłogi schodów</i><br>1,45 * 3,24   | m2   | 4,698   |        |
|          |                      | 2,55 * 2,95   | m2   | 7,523   |        |
|          |                      | <i>boki schodów</i><br>[3,24 * 0,36] * 2  | m2   | 2,333   |        |
|          |                      | <i>schody</i><br>1,07 * [0,26 + 0,20] * 18  | m2   | 8,860   |        |
|          |                      |   |      | RAZEM   | 29,853 |
| 8<br>d.1 | KNR 19-01<br>1309-10 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2-bejcą                     | m2   |         |        |
|          |                      | <i>ścianki</i><br>3,80 * 0,36   | m2   | 1,368   |        |
|          |                      | <i>Poręcze balustrady</i><br>[2,27 + 0,90] * 0,90   | m2   | 2,853   |        |
|          |                      | <i>ścianki-deska</i><br>3,80 * 0,36   | m2   | 1,368   |        |
|          |                      | <i>schody</i><br>[1,00 * 0,19] * 17   | m2   | 3,230   |        |
|          |                      | <i>boki schodów</i><br>14,50 * 0,30   | m2   | 4,350   |        |
|          |                      |   |      | RAZEM   | 13,169 |
| 9<br>d.1 | KNR 4-01<br>1215-07  | Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych  | m2   |         |        |
|          |                      | 48,00   | m2   | 48,000  |        |
|          |                      |   |      | RAZEM   | 48,000 |