

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS : Remont częściowy dachu - ul. Gajowicka 164 (bez ocieplenia)			
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
	63		m2	63,00	
		RAZEM	m2		63,00
2	370	Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
	63		m2	63,00	
		RAZEM	m2		63,00
3	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat ponad 16 cm	m2		
	63		m2	63,00	
		RAZEM	m2		63,00
4	KNR 0-15 0217-03	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat.	m2		
	63		m2	63,00	
		RAZEM	m2		63,00
5	KNR 015 0517-04	Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami dołaty kalenicowej.	m		
	21,5		m	21,50	
		RAZEM	m		21,50
6	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
	1		szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		1,00
7	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej (okienko strychowe).	szt.		
	1		szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		1,00
8	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		
	15		szt.	15,00	
		RAZEM	szt.		15,00
9	KNR 4-03 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
	32		m	32,00	
		RAZEM	m		32,00
10	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
	16		m2	16,00	
		RAZEM	m2		16,00
11	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne 5 warstw	m2		
	16		m2	16,00	
		RAZEM	m2		16,00
12	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
	16		m2	16,00	
		RAZEM	m2		16,00
13	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
	7		m	7,00	
		RAZEM	m		7,00
14	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą - przygotowanie podłoża	m2		
	195		m2	195,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		RAZEM	m2		195,00
15	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej	m2		
	195		m2	195,00	
		RAZEM	m2		195,00
16	KNR 0-22 0529-04	Wykonanie obróbek murów papą termozgrzewalną	m		
	48		m	48,00	
		RAZEM	m		48,00
17	KNR 4-01 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku	m2		
	35		m2	35,00	
		RAZEM	m2		35,00
18	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana	szt.		
	2		szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		2,00
19	KNR 4-01 0528-07	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o śr. 18 cm (śr. 110 mm - wsp. do M-0,75)	szt.		
	2		szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		2,00
20	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm. Analogia: demontaż i ponowny montaż kominków gazowych i wentylacyjnych na połaci papowej	szt.		
	3		szt.	3,00	
		RAZEM	szt.		3,00
21	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
	3		szt.	3,00	
		RAZEM	szt.		3,00
22	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
	2		szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		2,00
23	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2. Analogia: tynki zewnętrzne	m2		
	12		m2	12,00	
		RAZEM	m2		12,00
24	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (przygotowanie podłoża - ściany kominów)	m2		
	45		m2	45,00	
		RAZEM	m2		45,00
25	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach. Analogia: przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów.	m2		
	40		m2	40,00	
		RAZEM	m2		40,00
26	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach płaskich. Analogia: wykonanie cienkowarstwowej warstwy zewnętrznej z kleju na kominach.	m2		
	40		m2	40,00	
		RAZEM	m2		40,00
27	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
	40		m	40,00	
		RAZEM	m		40,00
28	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie. Analogia: gruntowanie tynków na kominach.	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		45	m2	45,00	
		RAZEM	m2		45,00
29	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		45	m2	45,00	
		RAZEM	m2		45,00
30	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych	miejs c.		
		8	miejs c.	8,00	
		RAZEM	miejs c.		8,00
31	cena umowna	Zaizolowanie czap kominowych abizolem	szt.		
		6	szt.	6,00	
		RAZEM	szt.		6,00
32	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		3	szt.	3,00	
		RAZEM	szt.		3,00
33	cena umowna	Wykonanie zapór zabezpieczających poniżej okapu od strony ulicy	m		
		22	m	22,00	
		RAZEM	m		22,00
34	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		15	m3	15,00	
		RAZEM	m3		15,00
35	cena umowna	Rusztowanie	m2		
		120	m2	120,00	
		RAZEM	m2		120,00
36	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		14	m3	14,00	
		RAZEM	m3		14,00
37	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 20 km	m3		
		14	m3	14,00	
		RAZEM	m3		14,00
38	cena umowna	Praca podnośnika koszowego	m-g		
		8	m-g	8,00	
		RAZEM	m-g		8,00
39	cena umowna	Wywiezienie i utylizacja papy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
		RAZEM	kpl.		1,00

INSEKTYZACJA
ATENA & H.W Spółka z o.o.

Dariusz Kutera