

Modernizacja ul. Nowobielańskiej w Bielawie - etap III

DODATKOWE WYTYCZNE:

1. Uzgodnienie Harmonogramu finansowo-rzeczowego z Zamawiającym;
2. Harmonogram musi uwzględniać prace związane z wymianą sieci o których mowa w ust. 3.
3. Równolegle do robót drogowych będą prowadzone prace związane z wymianą sieci wod-kan będących w zarządzie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia placu budowy i skoordynowania prac z gestorami sieci: mi .in. WIK Sp. z o.o.
5. Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia robót wszystkim zainteresowanym stronom leży po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań instytucji uzgadniających, opiniujących, gestorów sieci zlokalizowanych w obrębie inwestycji itp. w tym zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, itp.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia wszystkich punktów osnowy geodezyjnej w obszarze inwestycji w cenie ofertowej.
8. Dot. poz. 14 oraz poz. 15 – przedmiaru.
Barierki mocowane do boku płyty wykonane z rur stalowych okrągłych: słupki główne Ø100, pochwyty Ø80, poprzeczka pośrednia i dolna z rur Ø50, tralki Ø20. Wysokość wypełnienia 100cm, wysokość całego przęsła 120 cm, długość przęsła 200 cm. Kolor RAL 6029 (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa). Całość wg. zdjęcia poglądowego.

