

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Projekt Stałej Organizacji Ruchu na drogach gminnych w m. Nowogród

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Nowogród, Gmina Nowogród
3. Nazwa zamawiającego	Gmina Nowogród
4. Adres zamawiającego	18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	ZPI "Lazar" Adam Łazarski
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	Łomża, ul. Kierzkowa 118A
8. Data opracowania	2025-12-15

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

Projekt Stałej Organizacji Ruchu na drogach gminnych w m. Nowogród

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
2. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Projekt Stałej Organizacji Ruchu na drogach gminnych w m. Nowogród

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNNR 6 0808-0800		Rozebranie poręczy ochronnych, ogrodzeń, barier drog. i słupków do znaków. Słupki do znaków	szt	50,00
			ul. 1-go Maja: 6		6,00000
			ul. Kościelna: 4		4,00000
			ul. Kościuszki i ul. Nowa: 9		9,00000
			ul. Łomżyńska: 4		4,00000
			ul. Majora Sikory: 3		3,00000
			ul. Marszałka Piłsudskiego: 7		7,00000
			ul. Miastkowska: 8		8,00000
			ul. Rynek: 4		4,00000
			ul. Ziemowita: 5		5,00000
2	KNNR 6 0702-0800		Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt	64,00
			ul. 1-go Maja: 8		8,00000
			ul. Kościelna: 3+3		6,00000
			ul. Kościuszki i ul. Nowa: 7+2		9,00000
			ul. Łomżyńska: 6		6,00000
			ul. Majora Sikory: 2+1		3,00000
			ul. Marszałka Piłsudskiego: 2+9		11,00000
			ul. Miastkowska: 12		12,00000
			ul. Rynek: 2+2		4,00000
			ul. Ziemowita: 3+2		5,00000
3	KNR 4-04 1107-0400		Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za każdy rozpoczęty 1km transportu ponad 1km [Krotność = 10]	t	0,70
			0,7		0,70000
2.			STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		
4	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	28,00
			ul. 1-go Maja: 0		
			ul. Kościelna: 0		
			ul. Kościuszki i ul. Nowa: 13		13,00000
			ul. Łomżyńska: 0		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			ul. Majora Sikory: 2		2,00000
			ul. Marszałka Piłsudskiego: 0		
			ul. Miastkowska: 1		1,00000
			ul. Rynek: 9		9,00000
			ul. Ziemowita: 3		3,00000
5	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm - analogia słupki z wysięgnikiem	szt	63,00
			ul. 1-go Maja: 10		10,00000
			ul. Kościelna: 7		7,00000
			ul. Kościuszki i ul. Nowa: 4		4,00000
			ul. Łomżyńska: 9		9,00000
			ul. Majora Sikory: 1		1,00000
			ul. Marszałka Piłsudskiego: 8		8,00000
			ul. Miastkowska: 10		10,00000
			ul. Rynek: 3		3,00000
			ul. Ziemowita: 11		11,00000
6	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	2,00
			A-7: 1+1		2,00000
7	KNNR 6 0702-0400		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2	szt	2,00
			A-30: 2		2,00000
8	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	8,00
			B-20: 2+1+2+1+1+1		8,00000
9	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	21,00
			B-21: 1+1+1		3,00000
			B-22: 1+1+1		3,00000
			B-2: 1+1+1		3,00000
			B-18: 1+1		2,00000
			B-36: 2+2		4,00000
			B-35: 2+4		6,00000
10	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	73,00
			D-1: 2+2+1+2+3+1+2+2		15,00000
			D-6: 6+6+4+8+4		28,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			D-3: 1+1+1		3,00000
			D-4a: 1+1		2,00000
			D-6: 7+8+4		19,00000
			D-15: 1		1,00000
			D-18: 1+2		3,00000
			D-4b: 1		1,00000
			D-4c: 1		1,00000
11	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	1,00
			U-3d: 1		1,00000
12	KNR 2-31 0703-0200		Przymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne; przymocowanie tablic o pow. ponad 0,3m2 - analogia lustro drogowe prostokątne	szt	1,00
			U-18b: 1		1,00000
13	KNNR 6 0702-0400		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2	szt	15,00
			T-6b: 1+1+2		4,00000
			T-6c: 1+1+1		3,00000
			T-25a: 1+2+2		5,00000
			T-25c: 1		1,00000
			T-16: 2		2,00000
14	KNNR 6 0702-0700		Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o pow.ponad 0.3 m2	szt	1,00
			E-2: 1		1,00000
15	KNR AT-04 0204-02		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie; oznakowanie strukturalne (plastomarker Junior)	m2	315,93
			P-1e: 2,16+1,56+3,96+1,8+5,64+2,16+2,4		19,68000
			P-4: 14,4+15,12+14,04+7,56+18,72+23,28+9,84+13,68		116,64000
			P-6: 4,48+10,56+4,48+4,24+5,36+12,16+2,24		43,52000
			P-14: 6+7,31+6,56+2,25+9,75+9,75+3,375+3,375		48,37000
			P-7a: 1,32+2,28+4,92+1,8		10,32000
			P-3b: 1,26		1,26000
			P-7b: 34,44+11,16+6,72		52,32000
			P-18: 2,76		2,76000
			P-19: 15,66+5,4		21,06000

2. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
16	KNR AT-04 0204-02		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie; oznakowanie strukturalne (plastomarker Junior)	m2	564,29
			P-10: 48+49+43+12+60+116,5+24+34		386,50000
			P-12: 10,5+3,5+7,5+5,5+4,5+6,25		37,75000
			P-13: 1,05+1,575+1,575		4,20000
			P-21a: 41,41+10,45+83,98		135,84000