

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI STAROGRÓD
ADRES INWESTYCJI: działka nr ewidencyjny 466/2; 473
obręb ewidencyjny 0017 Starogród
jednostka ewidencyjna: gm. Chełmno [040402_2]
Starogród 33; 86-200 Starogród, powiat chełmiński, województwo:
kujawsko - pomorskie
NAZWA INWESTORA: GMINA CHEŁMNO
ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

DATA OPRACOWANIA: 16.02.2026 r.

WYKONAWCA:

mgr inż. arch. Radosław Głowacki
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
NR 8/KPOKK/2015

INWESTOR:

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypij

10.06.2026 r.

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Obmiar		4
1 Roboty budowlane		4

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:

- demontaż istniejącego wyposażenia sportowego bramek do piłki ręcznej wraz z koszami oraz ich zabezpieczenie,
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni, naprawa spękań, uzupełnienie ubytków żywicą,
- wykonanie nowej nawierzchni poprzez położenie maty oraz płyt poliuretanowych zgodnie z kolorystyką,
- malowanie linii,
- odświeżenie z konserwacją istniejących bramek i koszy,
- ponowny montaż bramek i koszy, dostosowanie montażu do nowej nawierzchni poprzez zastosowanie podkładek,
- uporządkowanie terenu po pracach.

1.2. Ogólne informacje o działce

Teren inwestycji, na której planowana jest inwestycja obecnie nie jest zagospodarowany przez obiekty kubaturowe. Ponadto jest wolny od infrastruktury technicznej, dlatego też planowana inwestycja jest jak najbardziej wskazana w tym miejscu. Teren przedmiotowej inwestycji jest ogrodzony. Jest to teren szkolny, gdzie znajdują się obiekty Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie.

Zakres plac polega na remoncie istniejącego boiska. Boisko o wymiarach 16.16 x 32.28 m . Obecne boisko o nawierzchni akrylowej grubości 2 mm, wykonane na podbudowie asfaltowej (asfalt lany o grubości 2 cm) na podkładzie betonowym o grubości 15 cm. Pod warstwą betonu podsypka z piasku o grubości 10 cm. Granice boiska wyznaczone przez obrzeża betonowe o wymiarach 8 cm x 30 cm układane na ławie betonowej z oporem. Boisko częściowo wyposażone w piłkochwyty (poza zakresem opracowania). Od strony południowo – wschodniej krawędzi boiska wykonano odwodnienie liniowe. Boisko wyposażone w bramki do piłki ręcznej oraz kosze do koszykówki. Posiada także tuleje do montażu siatki do piłki siatkowej. Linie wyznaczają boisko do siatkówki oraz do piłki koszykowej (powiększone o około 2.0 m w stosunku do wymiarów standardowych). W ramach prac należy odtworzyć linie boiska, aby zapewnić prawidłową lokalizację ponownego montażu bramki i koszy.

Oznaczenie na mapie terenu Bz – strefa rekreacyjno-wypoczynkowa.

REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROGRÓD

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROGRÓD					
1		Roboty budowlane			
1.1		Remont boiska wielofunkcyjnego			
1.1.1		Prace remontowe			
1	d.1.1.1	Demontaż istniejących bramek z koszami do koszykówki w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie w istniejących gniazdach	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2	d.1.1.1	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni, naprawa spękań, uzupełnienie ubytków żywicą	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km [łącznie z opłatą za składowanie]	m3		
d.1.1.1	0108-13				
1	UWAGA	< wartość szacunkowa > 1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m3		
d.1.1.1	0108-16				
1	UWAGA	poz.3	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
5	d.1.1.1	Zakup, dostawa i montaż maty shock-pad o grubości 4mm	m2		
1	kalk. własna				
		522	m2	522,00	
				RAZEM	522,00
6	d.1.1.1	Zakup, dostawa i montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linii 18mm	m2		
1	kalk. własna				
		522	m2	522,00	
				RAZEM	522,00
7	d.1.1.1	Odświeżenie z konserwacją istniejących bramek i koszy	szt		
1	kalk. własna				
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
8	d.1.1.1	Ponowny montaż bramek i koszy, dostosowanie montażu do nowej nawierzchni poprzez zastosowanie podkładek	szt		
1	kalk. własna				
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.1.2		Roboty porządkowe			
9	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy - wartość przyjęta orientacyjnie	m3		
d.1.1.1	0101-01				
2		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50
10	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
d.1.1.1	0101-04				
2		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50
11	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m3		
d.1.1.1	0101-05				
2		Krotność = 18			
		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50

REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STAROGRÓD
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1. 2	KNR 2-21 0213-01 analogia	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej z piaskiem na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - wraz z ułożeniem na skarpach w pobliżu pomostu i w miejscu dużych różnic terenu	ha		
		150 * 1,1 A (Obliczenie pomocnicze)		165,00 =====	
		(poz.A / 10000)	ha	165,00 0,02	
				RAZEM	0,02
13 d.1.1. 2	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
		poz.12	ha	0,02	
				RAZEM	0,02
14 d.1.1. 2	KNR 2-23 0209-03 analogia	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z nawozem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m2		
		poz.12A	m2	165,00	
				RAZEM	165,00
15 d.1.1. 2	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
		poz.12	ha	0,02	
				RAZEM	0,02
16 d.1.1. 2	KNR 2-21 0703-01 analogia	Pielęgnacja trawników na terenie płaskim	m2		
		poz.12A	m2	165,00	
				RAZEM	165,00