

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa elementów małej architektury w miejscach publicznych- budowa placu zabaw na działce nr ewid. 366, w miejscowości Kopcie
ADRES INWESTYCJI: KOPCIE, GMINA DOMANICE, POWIAT SIEDLECKI; WOJ. MAZOWIECKIE

NAZWA INWESTORA: Gmina Domanice
ADRES INWESTORA: DOMANICE 52, 08-113 DOMANICE

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Kamil Kózlik

DATA OPRACOWANIA: maj 2025 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
maj 2025 r

Data zatwierdzenia

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw w miejscowości Kopcie dz. nr ewid. 366.

W zakres prac wchodzi następujące prace:

- dostawa i montaż zestawu zabawowego
- dostawa i montaż huśtawki potrójnej
- dostawa i montaż huśtawki ważki
- dostawa i montaż piaskownicy
- dostawa i montaż karuzeli tarczowej
- dostawa i montaż ławek z oparciem
- dostawa i montaż kosza na śmieci
- dostawa i montaż tablicy z regulaminem
- inne wymienione w przedmiarze robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia bezpieczna piaskowa			
1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
	zest.zabaw.	68,28	m2	68,28	
	huśtawka	6,2 * 7,1	m2	44,02	
				RAZEM	112,30
1.2	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m2		
		poz.1.1	m2	112,30	
				RAZEM	112,30
1.3	KNR AT-04 0101-01 analogia	Warstwa odcinająca z geowłókniny separacyjnej o gramaturze min. 200g/m2	m2		
	zestaw zabaw.	68,28 + 83 * 20%	m2	84,88	
	huśtawka	6,2 * 7,1 + 0,25 * (7,1 * 2 + 6,2 * 2)	m2	50,67	
				RAZEM	135,55
1.4	KNR 2-23 0503-06	Wykonanie nawierzchni placu zabaw z sortowanego piasku o frakcji 0,2-8mm gr.25cm, śr.25cm HIC do 2,0m	m3		
		poz.1.1 * 0,25	m3	28,08	
				RAZEM	28,08
1.5	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3		
		poz.1.1 * 0,28	m3	31,44	
				RAZEM	31,44
1.6	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3		
		poz.1.5	m3	31,44	
				RAZEM	31,44
2		Dostawa i montaż urządzeń			
2.1	KNR 2-25 0419-02 analogia	Dostawa i montaż zestawu zabawowego (ozn 1 na PZT) opcja metal+hdpe. Opis i dane techniczne wg projektu Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2	KNR 2-25 0419-02 analogia	Dostawa i montaż huśtawki potrójnej(ozn 2 na PZT) opcja metal. Opis i dane techniczne wg projektu Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3	KNR 2-25 0419-02 analogia	Dostawa i montaż huśtawki ważki metalowej (ozn.3 na PZT). Opis i dane techniczne wg projektu Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.4	KNR 2-25 0419-02 analogia	Dostawa i montaż piaskownicy (ozn 4 na PZT) wraz z wypełnieniem piaskiem- opcja drewno klejone + HDPE. Opis i dane techniczne wg projektu Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5	KNR 2-25 0419-02 analogia	Dostawa i montaż kiwaka/sprężynowca Dino (ozn.5 na PZT) opcja HDPE. Opis i dane techniczne wg projektu Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.6	KNR 2-25 0419-02 analogia	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z blachą ryflowaną (ozn. 6 na PZT) opcja metal. Opis i dane techniczne wg projektu Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7	KNR 2-25 0419-02 analogia	Dostawa i montaż ławek metalowych z oparciem o dł. ok.1,7m z oparciem (ozn. 16 na PZT) zgodnie opisem w PT: Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.8	KNR-W 2-02 1219-08 analogia	Dostawa i montaż kosza na śmieci z daszkiem trwale związanego z gruntem (ozn. 17 na PZT) opis zgodnie z PT. Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.9	KNR-W 2-02 1219-08 analogia	Dostawa i montaż tablicy metalowej z regulaminem (ozn. 18 na PZT) Montaż w pełni kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00