

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Wzmocnienie podłoża oraz odtworzenie nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 34 w Rzeszowie

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość
<b>1.</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR 2-31 0805-01	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki gumowej: 21*13	m2	273
1.2	KNNR 6 0808-03	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z piłkochwyków		18
1.3	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3	40,95
1.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	40,95
<b>2.</b>		<b>Odtworzenie piłkochwyków</b>		
2.1	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 •m2 i głębokości do 1,0 'm, doły o głębokości do •m, grunt kategorii III, pod fundamenty piłkochwyków Ogółem: 12,000	szt	6
2.2	KNNR 2 0107-02	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, beton dowożony taczkami	m3	1,152
2.3	KNNR 6 0403-03	Obrzeża betonowe wraz z wykonaniem ław, podsypka cementowo-piaskowa		18
2.4	KNR 202/1804/1 2	Analogia - Ogródzenia o wys. 6m, z siatki piłkochwytu polipropylenowej bezwęzłowej - piłkochwyty istniejące z demontażu	mb	18
2.5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty I •km ponad I km transportu, krotność 9	m3	1,152
<b>3.</b>		<b>Wykonanie warstwy chudego betonu</b>		
3.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	273
3.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	273
3.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm związanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymałości C3/4 grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	273
<b>4</b>		<b>Odtworzenie boiska po pracach</b>		
4.1	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki gumowej na podsypce cementowo piaskowej kostka istniejąca z rozbiórki	m2	273
	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa istniejącej bramki	kpl.	1
<b>5.</b>		<b>Przygotowanie boiska do funkcjonowania</b>		
5.1	Kalkulacja własna	Prace związane z wycinką gałęzi, naciągami siatki	kpl.	1
5.2	Kalkulacja własna	Prace związane z myciem nawierzchni boiska	kpl.	1