

PRZEBUDOWA WEJŚĆ:

- rozbiórka fasady aluminiowo- szklanej i kolumn balkonów
- demontaż istniejącego wiatrolapu wraz z kurtynami powietrznymi
- wykonanie żelbetowej konstrukcji portalu z elementów prefabrykowanych wg proj. konstrukcji


- TERMOMODERNIZACJA:

- Przemurowanie otworów okiennych w pom. p.52, p.75

5. Docieplenie stropu nad przejazdem: płyty styropianu EPS 100-038 gr. 18 cm

- montaż parapetów kamiennych na wspornikach ponad grzejnikami na ścianach bez okien

PARTER			p.38	pomieszczenie techniczne	16,65
symbol	nr pom.	pomieszczenie	p.39	pomieszczenie ochrony	10,10
			p.40	kuchnia	3,95
p.01		wiatolap	p.41	klaska schodowa	14,75
0.02		hall główny - BOI	p.42	hall	88,30
0.03		informacja	p.43	maszynownia windy	16,80
0.04		kasa	p.44	zaplecze bufetu	16,30
0.05		zaplecze	p.45	bufet	29,70
0.06		hall wydruku USC	p.46	korytarz	11,85
0.07		zaplecze sociálne	p.47	wiatolap	6,05
0.08		biuro USC	p.48	pokój biurowy	12,75
0.09		korytarz	p.49	wc	7,80
0.10		biuro USC	p.50	magazyn	6,00
0.11		punkt ksero	p.51	wc	6,80
0.12		prezidium	p.52	pokój konsultacyjny	13,45
0.13		wc	p.53	pokój konsultacyjny	20,20
0.14		korytarz/hall	p.54	pokój konsultacyjny	10,10
0.15		wiatolap	p.55	pokój konsultacyjny	7,70
0.16		stanowiska biurowe	p.56	korytarz	15,45
p.17		magazyn		pom. sprzątkowe + planowana	
p.18		pokój obsługi klientów		centralizacja główna	
p.19		biuro techniczne	p.57	łazienka personelu	8,75
p.20		korytarz	p.58	centrala telefoniczna	2,16
p.21		pokój biurowy		korytarz	30,20
p.22		pokój biurowy	p.59	pomieszczenie gospodarcze	2,30
p.23		pokój biurowy	p.60	przełazek wc	6,30
p.24		pokój biurowy	p.61	wc -mamska	3,85
p.25		pokój biurowy	p.62	wc -męskie	3,85
p.26		pokój biurowy	p.63	sala obsługi klientów	181,85
p.27		pokój biurowy	p.64	zaplecze sociálne	26,05
p.28		pokój biurowy	p.65	wzrost higienizacja-santary	10,10
p.29		pokój biurowy	p.66	stanowiska obsługi klientów	33,90
p.30		pokój biurowy	p.67	korytarz	8,20
p.31		biuro techniczne	p.68	prezidium	3,60
p.32		wc	p.69	pomieszczenie obsługi klientów	7,00
p.33		wc męskie	p.70	pokój ochrony	10,10
p.34		zaplecze socjalne	p.71	prezidium ochrony	2,20
p.35		zaplecze sociálne	p.72	schody do schronu	15,85
p.36		wyjście z piwnic			
p.37		garaż		POWIERZCHNIA NETTO PARTERU:	1857,50





===== elementy do wyburzenia

- planowane inwestycje wg oddzielnych projektów

elementy projektowane

 $\pm 0,00 = 216,31\text{m n.p.t.}$

Typ projektu:		RZUT PARTERU		Projektowana		mgr inż. arch. Ewa MOROZIO		Uprawnienia nr		Podpis	
				Egzecutowa		mgr inż. arch. Renata BIELSKA-DRĄWIEGA		A-6503			
Tytuł projektu:				TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁIWICACH Z PRZEBUDOWĄ STREFY WOKÓŁ BUDYNKU ORAZ WYMAGANĄ INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA				Status:		PROJEKT WYKONANYCH	
Dokład:				BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO 44-100 GŁIWICE, ul. ŻYGIĘWSTWA 21				Data:		20.08.2015	
Inwestor:				MIASTO GŁIWICE 44-100 GŁIWICE, ul. ŻYGIĘWSTWA 21				Nr projektu		279 / 075 / 2015	
											
				SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ							