

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna – Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ulicy Szczęśliwej w Chotomowie”

Kod CPV: główny 45233140-2 Roboty drogowe
dodatkowe 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

1. Lokalizacja inwestycji

Miejscowość: Jabłonna

Jednostka ewidencyjna 140802_2 Jabłonna

Obr. 0003 Chotomów

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych o nr: **199/1, 196/22, 199/21, 196/21.**

gm. Jabłonna, miejscowość Chotomów, powiat legionowski, województwo mazowieckie

Droga gminna wewnętrzna.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załącznikach do SWZ tj.:

- 1) wzorze umowy,
- 2) dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ulicy Szczęśliwej w Chotomowie wraz z odwodnieniem, na odcinku od ul. Jasnej do końca przebiegu drogi w kierunku południowym (do granicy lasu)”
- 3) zaświadczenie o zgłoszeniu robót budowlanych WA.6743.858.2024.EM
- 4) przedmiarze, który jest materiałem o charakterze wyłącznie orientacyjnym i pomocniczym (Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień),
- 5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 6) projekcie stałej organizacji ruchu.

3. Rodzaj robót:

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej ulicy Szczęśliwej w Chotomowie w zakresie jezdni wraz z poboczami, drogi dla pieszych oraz budowy systemu odwodnienia pasa drogowego. Zakłada się wykonanie nowych konstrukcji drogowych, gdzie nawierzchnia jezdni zaprojektowano z mieszanek mineralno – asfaltowych.

- 1) wykonaniu jezdni asfaltowej o szerokości 3,5 m- z lokalnymi zawężeniami i poszerzeniami (w obrębie ul. Jasnej szerokość jezdni 5m), oraz placem do zawracania na końcu odcinka;
- 2) wykonaniu odwodnienia projektowanej drogi,
- 3) wykonaniu poboczy o szerokości 0,75 m wzdłuż jezdni z kruszywa łamanego;
- 4) wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu,
- 5) wprowadzeniu stałej organizacji ruchu zgodnie z przepisami określonymi w § 12 ust. 1 *Szczegółowych warunkach zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem* (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14) wraz z przekazaniem Zamawiającemu potwierdzenia wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Zamawiający informuje, że przy realizacji przedmiotowej inwestycji wymaga od Wykonawcy użycia kruszyw naturalnych.

W ramach robót wykończeniowych należy wykonać tereny zielone w postaci trawników. Trawniki wykonać siewem, jako trawniki parkowe.

Założono następujące parametry techniczne drogi:

- Kategoria drogi - droga gminna;
- Kategoria ruchu – KR-1,
- Długość odcinka objętego opracowaniem – 431,96 m,
- Szerokość jezdni – 3,5 m (na połączeniu z ul. Jasną 5,0 m),
- Szerokość pobocza – 0,75 m (1,10 – 1,25 nad drenem francuskim),
- Spadek poprzeczny pobocza 8 %
- Szerokość chodnika – 1,8 m (w obrębie zjazdu z drogi gminnej ul. Jasnej),
- Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%,
- Odwodnienie – dren francuski, studnie chłonne DN1200, wpusty uliczne, odwodnienie liniowe.

4. Informacje dodatkowe:

Uwaga!

- W zakresie Wykonawcy jest opracowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych.
- Inwestycja nie obejmuje wykonania zjazdów do posesji. Lokalizacje zjazdów wskazane w dokumentacji projektowej są poglądowe. W przypadku istniejącego zjazdu należy dostosować go wysokościowo do wykonywanej jezdni.
- Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę nawierzchni bitumicznej, łącznie z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy drogi powyżej gruntu rodzimego na podstawie art. 121 PZP (Dz.U.2024.1320 t.j.)
- Drzewa wskazane do wycinki w decyzji Starosty Legionowskiego zostały sunięte przez inwestora. Pozostałe nasadzenia (drzewa i krzewy nie objęte decyzją) konieczne do usunięcia w ramach przedmiotowych robót, są w zakresie Wykonawcy robót drogowych;
- Wykonawca odzyska w miarę możliwości kruszywo występujące na obecnej nawierzchni drogi i utwardzi nim ścieżkę pieszą zlokalizowaną na dz.ew. 253 przylegającą do terenu inwestycji w rejonie placu do zawracania na końcu odcinka.

Informacja w sprawie wymogów dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę:

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na wykonaniu robót związanych z przebudową dróg w Gminie Jabłonna:
 - roboty rozbiórkowe,
 - roboty ziemne,
 - roboty w zakresie fundamentowania dróg,
 - roboty w zakresie nawierzchni dróg (ławy, krawężniki, obrzeża, nawierzchnie jezdni i chodników),
 - wykonywanie robót w zakresie oczyszczania terenu,
 - roboty w zakresie demontażu i instalowania znaków drogowych,
 - roboty w zakresie oznakowania poziomego.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w zakresie opisanym we wzorze umowy.