

Tabela elementów rozliczeniowych stanowi obowiązkowy element oferty oraz podstawę rozliczeń, w tym w przypadku częściowego wykonania zamówienia.

Lp.	Etap	Kategoria	Pozycja / zakres czynności	Jedn.
1	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace demontażowe	Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych – 2 umywalki i 1 toaleta	szt.
2	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace demontażowe	Demontaż instalacji – 2 umywalki i 1 toaleta	szt.
3	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace demontażowe	Demontaż jednej ościeżnicy ze skrzydłem	szt.
4	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace demontażowe	Skucie płytek ściennych – powierzchnia 24,65 m ²	m ²
5	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace demontażowe	Skucie płytek podłogowych – powierzchnia 4,10 m ²	m ²
6	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace remontowe	Wykonanie jednej ścianki działowej z płyty gipsowo-kartonowej – powierzchnia 8 m ²	m ²
7	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace remontowe	Prace elektryczne – wykonanie jednego punktu w suficie podwieszanym (oświetlenie w wydzielonym przedsionku przed toaletą)	pkt

8	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace remontowe	Wyrównanie powierzchni ścian i posadzki w pomieszczeniu przedsionka i toalety – powierzchnia 28,75 m ²	m ²
9	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace remontowe	Wykonanie nowego podejścia wodno-kanalizacyjnego do jednej umywalki w przedsionku	pkt
10	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace remontowe	Przygotowanie podłoża pod płytki na ścianie i podłodze – powierzchnia 28,75 m ²	m ²
11	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace remontowe	Ułożenie nowych płytek na ścianach na wysokość do sufitu – powierzchnia 24,65 m ²	m ²
12	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace remontowe	Ułożenie płytek na podłodze – powierzchnia 4,10 m ²	m ²
13	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace remontowe	Fugowanie płytek położonych na ścianie i podłodze – powierzchnia 28,75 m ²	m ²
14	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace remontowe	Malowanie sufitu i ścian – powierzchnia 18,14 m ²	m ²
15	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednej ościeżnicy wraz z drzwiami, klamką i zamkiem na klucz do pomieszczenia z toaletą; drzwi z podcięciem lub wywietrznikami, szerokość 80 cm, kolor buk	kpl.
16	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednej umywalki w zabudowie z szafką, jednej baterii z punktami hydraulicznymi oraz niezbędnym osprzętem, w tym uniwersalnym syfonem	kpl.

17	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednego zlewu gospodarczego z baterią, punktami hydraulicznymi oraz niezbędnym osprzętem, w tym uniwersalnym syfonem	kpl.
18	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace montażowe	Montaż jednego stelażu typu Geberit z nową miską ustępową oraz dostawa i montaż punktów hydraulicznych niezbędnych do instalacji toalety	kpl.
19	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednego grzejnika, dostosowanego do układu pomieszczenia, wraz z zaworem termostatycznym	kpl.
20	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednego lustra o wymiarach 60 × 50 cm, klejonego na ścianę	szt.
21	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace montażowe	Montaż jednego dozownika na mydło i jednego dozownika płynu do dezynfekcji	szt.
22	Etap I – sanitariat z wydzieleniem przedsionka, poziom I piętra	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednego uchwyty na papier toaletowy i jednego uchwyty na ręcznik papierowy	szt.
23	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace demontażowe	Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych – 2 umywalki i 1 toaleta	szt.
24	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace demontażowe	Demontaż instalacji – 2 umywalki i 1 toaleta	szt.
25	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace demontażowe	Demontaż jednej ościeżnicy ze skrzydłem	szt.

26	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace demontażowe	Skucie płytek ściennych – powierzchnia 38 m ²	m ²
27	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace demontażowe	Skucie płytek podłogowych – powierzchnia 8,12 m ²	m ²
28	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace demontażowe	Demontaż jednego grzejnika	szt.
29	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace remontowe	Wyrównanie powierzchni ścian i posadzki w pomieszczeniu przedsionka i toalety – powierzchnia 46,12 m ²	m ²
30	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace remontowe	Przygotowanie podłoża pod płytki na ścianie i podłodze – powierzchnia 46,12 m ²	m ²
31	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace remontowe	Ułożenie nowych płytek na ścianach na wysokości do sufitu – powierzchnia 38 m ²	m ²
32	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace remontowe	Ułożenie nowych płytek na podłodze – powierzchnia 8,12 m ²	m ²
33	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace remontowe	Fugowanie płytek położonych na ścianie i podłodze – powierzchnia 46,12 m ²	m ²
34	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace remontowe	Gruntowanie sufitu – powierzchnia 13 m ²	m ²

35	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace remontowe	Malowanie sufitu – powierzchnia 13 m ²	m ²
36	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednej ościeżnicy wraz z drzwiami, klamką i zamkiem na klucz do pomieszczenia z toaletą; drzwi z podcięciem lub wywietrznikami, szerokość 90 cm, kolor buk	kpl.
37	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednej umywalki zawieszanej, jednej baterii z punktami hydraulicznymi oraz niezbędnym osprzętem, w tym uniwersalnym syfonem	kpl.
38	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace montażowe	Montaż jednej umywalki zawieszanej z baterią, punktami hydraulicznymi oraz niezbędnym osprzętem, w tym uniwersalnym syfonem	kpl.
39	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace montażowe	Montaż jednego stelażu typu Geberit z nową miską ustępową oraz dostawa i montaż punktów hydraulicznych	kpl.
40	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednego grzejnika, dostosowanego do układu pomieszczenia, wraz z zaworem termostatycznym	kpl.
41	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednego lustra o wymiarach 60 × 50 cm, klejonego na ścianę	szt.
42	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace montażowe	Montaż 2 dozowników na mydło i 2 dozowników płynu do dezynfekcji	szt.
43	Etap II – łazienka dla osób z niepełnosprawnościami i przedsionek, poziom parteru	Prace montażowe	Dostawa i montaż jednego uchwyty na papier toaletowy i 2 uchwytów na ręcznik papierowy	szt.

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego A.2600.8.2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Ilość	Materiał zapewnia	Materiały / uwagi materiałowe	Cena jednostkowa netto	Materiał netto	Robocizna netto
3,00 -		materiał nie dotyczy			
3,00 -		materiał nie dotyczy			
1,00 -		materiał nie dotyczy			
24,65 -		materiał nie dotyczy			
4,10 -		materiał nie dotyczy			
8,00	Wykonawca	materiał + robocizna po stronie Wykonawcy			
1,00	Wykonawca	materiał + robocizna po stronie Wykonawcy			

28,75	Zamawiający	gips szpachlowy i gładź szpachlowa dostarcza Zamawiający			
1,00	Wykonawca	materiał + robocizna po stronie Wykonawcy			
28,75	Wykonawca	materiał i robocizna według potrzeb, o ile nie wskazano inaczej			
24,65	Zamawiający	klej do płytek i płytki dostarcza Zamawiający			
4,10	Zamawiający	klej do płytek i płytki dostarcza Zamawiający			
28,75	Zamawiający	spoina dostarczana przez Zamawiającego			
18,14	Zamawiający	farbę dostarcza Zamawiający			
1,00	Wykonawca	komplet po stronie Wykonawcy			
1,00	Wykonawca	komplet po stronie Wykonawcy			

1,00	Wykonawca	komplet po stronie Wykonawcy			
1,00	Zamawiający / Wykonawca	Geberit, wsporniki, przycisk, miska ustępowa i deska wolnoopadająca – po stronie Zamawiającego; punkty hydrauliczne i robocizna po stronie Wykonawcy			
1,00	Wykonawca	komplet po stronie Wykonawcy			
1,00	Wykonawca	komplet po stronie Wykonawcy			
2,00	Zamawiający / Wykonawca	wyposażenie po stronie Zamawiającego, o ile zostało wydane; robocizna po stronie Wykonawcy			
2,00	Wykonawca	komplet po stronie Wykonawcy			
3,00	-	materiał nie dotyczy			
3,00	-	materiał nie dotyczy			
1,00	-	materiał nie dotyczy			

38,00	-	materiał nie dotyczy			
8,12	-	materiał nie dotyczy			
1,00	-	materiał nie dotyczy			
46,12	Zamawiający	gips szpachlowy i gładź szpachlowa dostarcza Zamawiający			
46,12	Wykonawca	materiał i robocizna według potrzeb, o ile nie wskazano inaczej			
38,00	Zamawiający	płytki i klej do płytek dostarcza Zamawiający, jeżeli wynikają z załącznika nr 2			
8,12	Zamawiający	płytki i klej do płytek dostarcza Zamawiający, jeżeli wynikają z załącznika nr 2			
46,12	Zamawiający	spoina dostarczana przez Zamawiającego, jeżeli wynikająca z załącznika nr 2 ilość jest wystarczająca			
13,00	Zamawiający	grunt dostarcza Zamawiający, jeżeli wynika z załącznika nr 2			

13,00	Zamawiający	farbę dostarcza Zamawiający, jeżeli wynika z załącznika nr 2			
1,00	Wykonawca	komplet po stronie Wykonawcy			
1,00	Wykonawca	pierwsza umywalka – komplet po stronie Wykonawcy			
1,00	Zamawiający / Wykonawca	umywalkę dostarcza Zamawiający; pozostały osprzęt i robocizna po stronie Wykonawcy			
1,00	Zamawiający / Wykonawca	Geberit, wsporniki, przycisk, miska ustępowa i deska – po stronie Zamawiającego; punkty hydrauliczne i robocizna po stronie Wykonawcy			
1,00	Wykonawca	komplet po stronie Wykonawcy			
1,00	Wykonawca	komplet po stronie Wykonawcy			
4,00	Zamawiający / Wykonawca	wyposażenie po stronie Zamawiającego, o ile zostało wydane; robocizna po stronie Wykonawcy			
3,00	Wykonawca	komplet po stronie Wykonawcy			

2,00	Zamawiający / Wykonawca	poręcze dostarcza Zamawiający; robocizna po stronie Wykonawcy. Uporządkowano pozycje pierwotnie powtórzone w tabeli.			
------	----------------------------	--	--	--	--

Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto	Uwagi rozliczeniowe
				Dodano dla zgodności z OPZ i raportem – pozycja nie była ujęta w pierwotnej tabeli.

