

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie porycia dachowego na istniejącym dachu w Izdebniku
NAZWA INWESTORA:	Urząd Gminy Lanckorona
ADRES INWESTORA:	Ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona
DATA OPRACOWANIA:	24.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
24.04.2026

Data zatwierdzenia

## Wykonanie pokrycia dachu na istniejącym dachu w Izdebniku

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie pokrycia dachu na istniejącym dachu w Izdebniku					
1		Dach w Izdebniku			
1 d.1	KNR 9-12 0301-02	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-02 0401-02	Przykręcenie krokwi wysokości 20 cm do istniejącego podłoża wraz z uzyskaniem spadków	m2		
		760	m2	760,000	
				RAZEM	760,000
3 d.1	KNR 9-12 0301-02	Izolacja z wełny gr 20 cm	m2		
		760	m2	760,000	
				RAZEM	760,000
4 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		760	m2	760,000	
				RAZEM	760,000
5 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		760	m2	760,000	
				RAZEM	760,000
6 d.1	KNR 0-15II 0522-01	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanyymi	m2		
		760	m2	760,000	
				RAZEM	760,000
7 d.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
8 d.1	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2		
		46	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
9 d.1	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
10 d.1	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000