
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie wentylacji wywiewnej z pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu gminnym.
ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 3/4 w Świebodzicach
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Nieruchomości w Świebodzicach.
ADRES INWESTORA: ul. Świdnicka 7B, 58-160 Świebodzice

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
kwiecień 2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Wentylacje			
1 d.1	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 0425-01 analogia	Wycięcie otworów w dachu z desek	m2		
		2 * (0,25 * 0,25)	m2	0,125	
				RAZEM	0,125
4 d.1	KNR K-06 1102-01 analogia	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu /kominów/ - pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczej	m2		
		0,5 * 1	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
5 d.1	KNR-W 2-17 0113-01 analogia	Wykonanie kanałów wentylacyjnych pionowych 150/225mm - kanał dla kuchni i kanał dla łazienki - przez strop i pomieszczenia strychowe	m		
		2 * (1,8 + 1,2)	m	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w /stropach/ (kratki o przekroju 14x14cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie gruzu i ziemi - I piętro	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
8 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.7	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
9 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m3		
		poz.8	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
10 d.1		Opłata za wysypisko	t		
		poz.9 * 1,8	t	0,360	
				RAZEM	0,360
11 d.1		Kierownik budowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000