

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Oczyszczenie powierzchni betonowych pionowych i poziomych z zanieczyszczeń przez ręczne czyszczenie wraz z malowaniem			
1 d.1	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR BC-02 0218-03	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Umocnienie skarp i dna rowu w rejonie części przelotowej przepustu			
4 d.2	KNR 2-01 0514-05	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia betonowych o obj. do 0,5 m3 na skarpach i dnach rowów z betonu C12/15 (B15)	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
5 d.2	KNR 2-02 0101-02 analogia	Ścianki i fundamenty z betonowych bloczków fundamentowych, na zaprawie cementowej	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.2	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
3		Czyszczenie rowów i przepustów			
7 d.3	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
8 d.3	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		450	m	450,000	
				RAZEM	450,000
4		Wykopy i zasypywanie wykopów			
9 d.4	KNR 2-01 0414-02	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok. 1.0 m o szerokości dna do 1 m	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.4	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
5		Kolektor z rur PCV - dołożenie elementów rurowych do części przelotowej			
11 d.5	KNR-W 2-18 0408-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200-500 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
6		Usunięcie karpiny pozostałej po ściętych drzewach			
12 d.6	KNNR 1 0104-02 + KNNR 1 0107-05 + KNNR 1 0107-02	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywozem karpiny na 10 km	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy: 2 * 1,5	mp mp	3,000	
				RAZEM	2,000
				RAZEM	3,000
13 d.6	KNNR 1 0104-03 + KNNR 1 0107-05 + KNNR 1 0107-05	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywozem karpiny na 10 km	szt.		
		3	szt.	3,000	
		Obmiar dodatkowy: 3 * 2	mp mp	6,000	
				RAZEM	3,000
				RAZEM	6,000