



- = CD = zabudowa instalacji CO z płyty meblowej od lica i od góry
- = G = zabudowa grzejników z płyty meblowej od czoła i boku
- = P = zabudowa z płyty meblowej istniejącego pionu wraz z rewizją w wykonanej zabudowie
- x - - zabudowa istniejących instalacji z płyt GK pod stropem wraz z rewizją przy zaworze mieszającym
- - - iniekcja krystaliczna pozioma w ścianie z cegły
- w miejscu iniekcji: skucie tynków, wykonanie iniekcji, wykonanie hydroizolacji szlamowej, uzupełnienie wykutego tynku c-w (wysokość 0,6m)
- ługowanie istniejącej powłoki malarskiej
- gładzie na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów
lakierowanie ścian na wysokości min. 1,5 m
- ułożenie posadzki z paneli winylowych
- wymiana opraw oświetleniowych 6szt
- montaż kratki na otworach wentylacyjnych 2 szt
- wymiana zaworu mieszającego i zaworów zwrotnych
- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami