

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

NAZWA INWESTYCJI : Zakup i Montaż kontroli dostępu do Zespołu Szkolno Przedsszkolnego nr 2 w Nisku
ADRES INWESTYCJI : ul. 1000-lecia 12A, 37-400 Nisko
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 14, 37-400 Nisko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bogusz Ślusarczyk
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń zajmowanych uprzednio przez bibliotekę					
1		Kontrola dostępu			
1.1		ROBOTY DEMONTAZOWE			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2- demontaż istniejących drzwi aluminiowych 1,8*2,5+2,25*2,61	m ² m ²	 10,373	
				RAZEM	10,373
2 d.1.1	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi aluminiowych zamontowanych w scianec aluminiowej 2,0*2,11	m ² m ²	 4,220	
				RAZEM	4,220
1.2	45421000-4	Stolarka z kontrolą dostępu			
3 d.1.2	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie wewnętrzne wyposażone w w zamek z elektrozaworem rewersyjnym 2,0*2,11	m ² m ²	 4,220	
				RAZEM	4,220
4 d.1.2	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie zewnętrzne z naświetlem wyposażone w w zamek z elektrozaworem rewersyjnym 1,8*2,5+2,25*2,61	m ² m ²	 10,373	
				RAZEM	10,373
5 d.1.2	KNNR 5 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg <i>panel kontroli dostępu przy drzwiach</i> 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1.2	KNNR 5 0306-05 analogia	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - przycisk/łącznik odcinający zasilanie elektrozaworu na wypadek ewakuacji 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1.2	KNNR 5 0110-04 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
8 d.1.2	KNNR 5 0212-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
9 d.1.2		Uruchomienie systemu Kontroli dostępu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.2	KNNR 5 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg <i>Zalislacz buforowy do elektrozaczeput</i> 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000