

Przedmiar robót

Obiekt	Naprawa nawierzchni - ul. Poznańska m. Pobierowo
Rodzaj robót	roboty budowlane
Branża	drogowa
Kod CPV	45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	m. Pobierowo , gm. Rewal
Zamawiający	Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza nr 19, 72-344 Rewal

Tabela przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni - ul. Poznańska m. Pobierowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR AT-03 0102/04		frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm, z wywozem materiału w miejsce wybrane przez wykonawcę.	m2	40
2	KNR 2-31 0107/01		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	2
3	KNR 2-31 1201/05		Przestawianie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7
4	KNR 2-31 1211/03		Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej typu ECO na podsypce cementowo-piaskowej	m2	7
5	KNNR 6 1005/07		Skropienie podbudowy asfaltem	m2	40
6	KNR 2-31 0311/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm /warstwa wiążąca AC 16W/	m2	40
7	KNR 2-31 0311/02 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu /warstwa wiążąca AC 16W/	m2	40
8	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm /warstwa ścieralna AC 11S/	m2	40
9	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu /warstwa ścieralna AC 11S/	m2	40
10	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1