

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442110-1 Malowanie budynków

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie na elewacji budynku bud. nr 6 SUM przy ul. Jordana 19 w Zabrze.
ADRES INWESTYCJI : ul. Jordana 19, Zabrze,
INWESTOR : Śląski Uniwersytet Medyczny
ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Poniańskiego 15
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sebastian Zatoński

DATA OPRACOWANIA : 10.03.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek nr 6 Zabrze, ul. Jordana 19					
1		Budynek 6, ul. Jordana 19, Zabrze - Cokół			
1		Prace zabezpieczające chodnika	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01				
	analogia	24.00*2+16.40*2+4.5*2+2.7*2	m ²	95.20	
				RAZEM	95.20
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02				
	analogia	poz.2*10%	m ²	9.52	
				RAZEM	9.52
4	KNR-W 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m ²	m ²		
d.1	0609-01				
		poz.3	m ²	9.52	
				RAZEM	9.52
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie farbą gruntującą	m ²		
d.1	2611-02				
	analogia	poz.2	m ²	95.20	
				RAZEM	95.20
6	KNR 19-01	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową) dwukrotnie	m ²		
d.1	1302-02				
	analogia	95.2	m ²	95.20	
				RAZEM	95.20
7	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² (kraty w oknach cokołu)	m ²		
d.1	1214-02				
	analogia	0.6*0.6*18	m ²	6.48	
				RAZEM	6.48
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.1	1212-08				
		poz.7	m ²	6.48	
				RAZEM	6.48
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
d.1	0109-13				
		poz.3*0.015	m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-16				
		Krotność = 9			
		poz.9	m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
11		Utylizacja	m ³		
d.1	analiza indywidualna				
		poz.10	m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
2		Budynek 6, ul. Jordana 19, Ściany			
12	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2	0701-02				
	analogia	poz.14*5%	m ²	46.44	
				RAZEM	46.44
13	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m ² w jednym miejscu	m ²		
d.2	0801-01				
		poz.12	m ²	46.44	
				RAZEM	46.44
14	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01				
	analogia	148*2+152*2+87.3+90.52+24.75*2+17.83*2+78.67+25+84.6-122.38	m ²	928.87	
				RAZEM	928.87
15	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.2	2611-02				
	analogia	750.00	m ²	750.00	
				RAZEM	750.00
16	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie farbą gruntującą	m ²		
d.2	2611-02				
	analogia				

- 3 -