

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych w budynkach Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach wykonywanych w 2026 i 2027 roku  
ADRES INWESTYCJI : ul.Medyków, Katowice-Ligota  
INWESTOR : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  
ADRES INWESTORA : 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15  
BRANŻA : Robot instalacyjne gazowe  
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 20 kwiecień 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
poniedziałek, 20 kwiecień 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przegląd instalacji gazu- 2026 i 2027r.</b>					
<b>1</b>		<b>Przegląd instalacji gazowej w budynkach SUM w Ligocie</b>			
1	KNR 4-02	Sprawdzenie kurka gazowego o śr.15- 25 mm - zawory odcinające (w obiektach SUM)	szt.		
d.1	0306-03		szt.	46.000	
	analogia	23*2			
				RAZEM	46.000
2	KNR 4-02	Sprawdzenie kurka gazowego o śr.32 mm - zawory odcinające (w obiektach SUM-piwnice)	szt.		
d.1	0306-03		szt.	10.000	
	analogia	5*2			
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-02	Sprawdzenie urządzenia gazowego - palniki laboratoryjne	szt.		
d.1	0306-02		szt.	148.000	
	analogia	74*2			
				RAZEM	148.000
4	KNR 4-02	Sprawdzenie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
d.1	0313-05		szt.	2.000	
	analogia	1*2			
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-15	Sprawdzenie instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
d.1	0305-02		m	1174.000	
	analogia	587*2			
				RAZEM	1174.000
6	KNR 4-02	Sprawdzenie kurka gazowego o śr. 65 mm - kurek główny	szt.		
d.1	0306-05		szt.	2.000	
	analogia	1*2			
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02	Sprawdzenie kurka gazowego o śr. 40-90 mm [s.r.g]	szt.		
d.1	0306-05		szt.	10.000	
	analogia	5*2			
				RAZEM	10.000
8	KNR 7-19	Reduktory o CN do 2.5 MPa o średnicy nominalnej 80 mm (M=0) -Sprawdzenie działania [srg--reduktor, + 2-manometry tarcz.]	kpl.		
d.1	0402-02		kpl.	2.000	
	analogia	1*2			
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-02	Sprawdzenie działania gazomierza o śr. 50 mm [srg]	kpl.		
d.1	0309-05		kpl.	2.000	
	analogia	1*2			
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15	Sprawdzenie instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 90 mm[s.r.g]	m		
d.1	0305-02		m	36.000	
	analogia	18*2			
				RAZEM	36.000