

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozdział 1			
1	KNRW 403 d.1 1149-0200	Demontaż rozdzielni R1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNRW 403 d.1 1133-0700	Demontaż instalacji lektrycznej wraz z osprzętem i opravami oświetleniowymi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rozdział 2			
3	KNNR 5 d.2 0404-0800	Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Rozdział 3			
4	KNNR 5 d.3 0502-0300	oprawa IP54 3100 840 OP (3103 lm; 24.0 W; 1xLED)	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNNR 5 d.3 0502-0400	oprawa LED 600x600 38W 4000K (4580 lm; 38.0 W; 1xLED 5630)	kpl.		
		56	kpl.	56,000	
				RAZEM	56,000
6	KNNR 5 d.3 0502-0400	oprawa LED 4000K (3350 lm; 32.0 W; 1xLED)	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
7	KNNR 5 d.3 0502-0400	oprawa aw. 1x1 TC 1 CR WH (0 lm; 0.0 W; 170 lm, 1.0 W; 1xLED)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 d.3 0502-0400	oprawa aw. 1x1 TC 1 VWD WH (0 lm; 0.0 W; 180 lm, 1.0 W; 1xLED)	kpl.		
		21	kpl.	21,000	
				RAZEM	21,000
9	KNNR 5 d.3 0502-0200	Oprawa LED kierunkowa ewakuacyjne CNBOP	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNNR 5 d.3 0502-0200	Oprawy oświetleniowe LED awaryjne zewnętrzne nad drzwiami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 d.3 0306-0200	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.3 0306-0400	Łącznik pt 250V/6A,2-klawiszowy	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNNR 5 d.3 0306-0400	Łącznik pt 250V/6A, schodowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 5 d.3 0205-0100	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przewody YDY 2x1,5mm2	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
15	KNNR 5 d.3 0205-0100	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przewody YDY 3x1,5mm2	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
16	KNNR 5 d.3 1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
17	KNNR 5 d.3 1208-0200	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
4		Rozdział 4			
18	KNNR 5 d.4 0308-0100	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
19	KNNR 5 d.4 0308-0400	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, zestaw gniazd 2x230V+2xRJ45	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
20	KNNR 5 d.4 0205-0100	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 3x2,5 mm ²	m		
		450	m	450,000	
				RAZEM	450,000
21	KNNR 5 d.4 0205-0100	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przewód UTP kat 6	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
22	KNNR 5 d.4 1208-0200	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
23	DC 19 0602- d.4 0100	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	DC 21 1001- d.4 0200	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie modyfikowanych żywic winylowych w dyspersji wodnej - Farba Colorite Matt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNNR 5 d.4 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar		
		23	pomiar	23,000	
				RAZEM	23,000