

PRZEDMIAR- REMONT KLATKI SCHODOWEJ I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Ducha 19, 82-300 Elbląg
INWESTOR : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
ADRES INWESTORA : ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 30 marzec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 30 marzec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatki schodowej i korytarzy						
1			Klatka schodowa elementy drewniane			
1 d.1	KNR 19-01 0933-03 analogia		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych - spoczniki wraz z listwami przypodłogowymi (3,1*1,3+1,3*2,9+1,3*3,1+1,3*2,9+1,3*3,1+1,3*2,9)	m ² m ²	 23,40	
					RAZEM	23,40
2 d.1	KNR 19-01 0912-08		Lakierowanie elementów drewnianych - spoczniki wraz z listwami przypodłogowymi Krotność = 2 23,4	m ² m ²	 23,40	
					RAZEM	23,40
3 d.1	wycena indywidualna		Renowacja drewnianego stopnia, podstopnicy i listwy. (cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie) 66	kpl. kpl.	 66,00	
					RAZEM	66,00
4 d.1	wycena indywidualna		Renowacja drewnianego pochwytu 1,8+3,4*6+0,6*6+2,3	m m	 28,10	
					RAZEM	28,10
5 d.1	wycena indywidualna		Stabilizacja balustrady schodowej 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
2			Parkiety na ciągach komunikacyjnych			
6 d.2	KNR 19-01 0933-03 analogia		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych - spoczniki wraz z listwami przypodłogowymi 4,1*2,5+6,1*1,6+1,1*1,2+2,5*1,3	m ² m ²	 24,58	
					RAZEM	24,58
7 d.2	KNR 19-01 0912-08		Lakierowanie elementów drewnianych - spoczniki wraz z listwami przypodłogowymi Krotność = 2 24,58	m ² m ²	 24,58	
					RAZEM	24,58
3			Malowanie			
8 d.3	KNR 19-01 1305-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych suchych tynków (R*1,2) 2,8*0,2*7+2,8*1,2*7+4,6*3*7+1,2*2,7*6+2,7*3,1*6+1,2*3*12	m ² m ²	 236,90	
					RAZEM	236,90
9 d.3	KNR-W 2- 02 1610-01		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 2	kol. kol.	 2,00	
					RAZEM	2,00
10 d.3	NNRNKB 202 1611b- 01		(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m Krotność = 5 2	kol.* stan. kol.* stan.	 2,00	
					RAZEM	2,00