
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 15 na drogę wewnętrzną (dz. nr 162, obręb Ciświca) w m. Jarocin
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 563/3 obręb Ciświca, ul. Wrocławska, m. Jarocin
NAZWA INWESTORA: Gmina Jarocin
ADRES INWESTORA: Al. Niepodległości 10 63-200 Jarocin
BRANŻE: drogowa

Stawka roboczogodziny [R]
Koszty zakupu [Kz]
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty rozbiórkowe i ziemne				
1 d.1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00		
2 d.1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00		
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	1,21		
4 d.1	KNR 2-31 0815-06 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	17,10		
5 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	4,37		
6 d.1	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	5,69		
7 d.1	KNR-W 2-19 0306-05	Rury osłonowe dwudzielne na istniejących sieciach podziemnych typu HDPE 110	m	14,50		
Razem dział:			Roboty rozbiórkowe i ziemne			
2		Krawężniki, ścieki				
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	0,62		
9 d.2	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m3	0,62		
10 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,40		
11 d.2	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	10,40		
12 d.2	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej gr. 25cm	m	2,20		
Razem dział:			Krawężniki, ścieki			
3		Podbudowa				
13 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	12,10		
14 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4	m2	12,10		
15 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm	m2	10,56		
Razem dział:			Podbudowa			
4		Nawierzchnia				
16 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka bezzazowa, szara	m2	27,26		
Razem dział:			Nawierzchnia			
5		Pozostałe				
17 d.5	kalk. własna	Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz koszty wynikające z decyzji i uzgodnień	kpl	1,00		
18 d.5	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem dział:			Pozostałe			
Kosztyorys netto						
VAT 23%						
Kosztyorys brutto						