
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1	Roboty budowlane w zakresie boisk sportowych
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45110000-1	Roboty demontażowe i rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont boiska sportowego typu "orlik"

ADRES INWESTYCJI: 48-130 Kietrz, działka nr 2543

NAZWA INWESTORA: Gmina Kietrz

ADRES INWESTORA: 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1

WYKONAWCA: Wyłoniony z przetargu

BRANŻE: ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Maciej Halikowski upr. nr OPL/0884/POOK/13,
OPL/1035/OWOK/14

DATA OPRACOWANIA: 17.04.2026 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		REMONT BOISKA			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1		Demontaż bramek	szt.		
d.1.1	kalk. własna				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej	m2		
d.1.1	kalk. własna				
		30,00 * 62,00	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
3		Wywiezienie nawierzchni z trawy syntetycznej samochodem samowyladowczym	m3		
d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia				
		poz.2 * 0,06	m3	111,600	
				RAZEM	111,600
4		Utylizacja nawierzchni z trawy syntetycznej	m2		
d.1.1	kalk. własna				
		poz.2	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
1.2		Nawierzchnia			
5		Podsypka z kłińca kamiennego (0-4 mm) z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (wyrównanie powierzchni)	m2		
d.1.2	KNR 2-31 0105-03				
		30,00 * 62,00	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
6		Nawierzchnia z trawy syntetycznej układana na shockpadzie wraz z liniami boiska	m2		
d.1.2	kalk. własna				
		30,00 * 62,00	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
1.3		Roboty pozostałe			
7		Montaż zdemontowanych bramek	szt.		
d.1.3	kalk. własna				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000