

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Roboty wykonstwa zastępczego na Państwowych Szolach Budowlanych  
ADRES INWESTYCJI : aleja Grunwaldzka 238, 80-266 Gdańsk  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cezary Trajdos  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Katarzyna Kleczek - Inspektor Nadzoru  
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0929-11		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - wraz z utylizacją ( wycena zgodna z ofertą00294/25/O) 3,0*1,8*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,600	
					RAZEM	48,600
2	KNR-W 4- 01 0353-12		Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 9*3,2	m m	 28,800	
					RAZEM	28,800
3	KNR-W 4- 01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki zewnętrzne 9*3,20*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,200	
					RAZEM	7,200
4			Wywóz i utylizacja podokienników wewnętrznych i zewnętrznych 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,200	
					RAZEM	1,200
5	NNRNKB 202 2143- 02		(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 3,2*9	m m	 28,800	
					RAZEM	28,800
6	NNRNKB 202 0541- 02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 3,2*0,3*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,640	
					RAZEM	8,640