

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Garncarska 12. Wymiana papy na pokryciu dachowym z renowacją kominów i wymianą elementów blacharskich.					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		111	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 3	m ²	111.000	
		111		RAZEM	111.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		15%*111	m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrot-ne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-nad dachem płaskim	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
9	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-02 0219-04 analogia	Balkony i daszki o średniej grubości płyty do 7 cm,	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNR 2-02 1220-03	Świetliki dachowe klatek schodowych	m ²		
		0.38	m ²	0.380	
				RAZEM	0.380
13	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²		
		111	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
14	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymśów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR K-05 0301-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-stępny 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
18	Kalkulacja własna	Utylizacja papy	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000