

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km $0.25*0.5*(10.19+20.87)*30.00$	m ³ m ³	 116.475	
				RAZEM	116.475
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $0.5*(10.19+20.87)*30.00$	m ² m ²	 465.900	
				RAZEM	465.900
2		Obrzeża, podbudowy, nawierzchnie			
3 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem <po obwodzie> $(0.20*0.15*3)*(10.19+30.52+20.00+17.32+13.20)$ <pod obrzeże gumowe> $(0.20*0.10*3)*(7.87+14.00+5.19+5.00+9.25+7.20+5.66*2)$	m ³ m ³ m ³	 8.211 3.590	
				RAZEM	11.801
4 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem $10.19+30.52+20.00+17.32+13.20$	m m	 91.230	
				RAZEM	91.230
5 d.2	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża gumowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem $7.87+14.00+5.19+5.00+9.25+7.20+5.66*2$	m m	 59.830	
				RAZEM	59.830
6 d.2	KNR 2-23 0403-01	Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw z płotku o wysokości 80cm wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej wraz z furtkami $10.19+30.52+20.00+17.32+13.20$ $7.87+14.00+5.19+5.00+9.25+7.20+5.66*2$	m m m	 91.230 59.830	
				RAZEM	151.060
7 d.2	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Nawierzchnia piaszczysta placu zabaw - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - piasek z atestem higienicznym $0.5*(5.19+7.87)*14.00$ $5.66*7.20$ $0.5*(7.87+13.76)*11.00$	m ² m ² m ² m ²	 91.420 40.752 118.965	
				RAZEM	251.137
8 d.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim $0.25*0.5*(10.19+20.87)*30.00-0.25*poz.7$ <górką> $3.14*2.00^2*0.5$	m ³ m ³ m ³	 53.691 6.280	
				RAZEM	59.971
9 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem $0.5*(10.19+20.87)*30.00$ -poz.7	m ² m ² m ²	 465.900 -251.137	
				RAZEM	214.763
3		Wyposażenie			
10 d.3	kalkulacja własna	Huśtawka sześciokątna nr 13064 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.3	kalkulacja własna	Drewniany domek ogrodowy z płotkiem 13224 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.3	kalkulacja własna	Drewniany stolik kuchenny nr 30900 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.3	kalkulacja własna	Drewniany stolik do zabawy nr 13300 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.3	kalkulacja własna	Ławostół modrzewiowy nr 141444 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.3	kalkulacja własna	Wiata piknikowa z tablicą nr 13068 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.3	kalkulacja własna	Zestaw zabawowy nr 30857	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalkulacja d.3 własna	Regulamin	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja d.3 własna	Kosz na śmieci nr 14416	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja d.3 własna	Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalkulacja d.3 własna	Dostarczenie i montaż warzywniaków	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	kalkulacja d.3 własna	Dostarczenie i montaż skrzyń ogrodowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000