



Przedmiar robót

Obiekt

Park Chrobrego

Tabela przedmiaru robót

Park Chrobrego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Gospodarka drzewostanem Kod CPV: 77300000-3		
		Usuwanie drzew Kod CPV: 77211400-6		
1	KNR SEK-06-01 0303/08 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 81-100cm w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego	szt	1
2	KNR 2-01 0108/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	m2	4
3	KNR SEK-06-01 0401/04 analogia	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 81 do 100cm	szt	1
4	KNR 2-01 0110/01	Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	0,99
5	KNR 2-01 0110/04	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc (łącznie 10km) Dopłata 16x	m3	0,99
6	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	1,1
7	KNR 2-01 0110/05	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi (łącznie 10km) Dopłata 16x	mp	1,1
8	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	3,61
9	KNR 2-01 0110/05	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi (łącznie 10km) Dopłata 16x	mp	3,61
		Cięcia pielęgnacyjne Kod CPV: 77211500-7		
10	Kalkulacja indywidualna	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna o średnicy do 15 cm ze zrębkowaniem drobny - cięcia pielęgnacyjne	szt	1
11	Kalkulacja indywidualna	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna o średnicy 36 - 45 cm ze zrębkowaniem drobny - cięcia pielęgnacyjne	szt	1
12	Kalkulacja indywidualna	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna o średnicy 46 - 60 cm ze zrębkowaniem drobny - cięcia pielęgnacyjne	szt	2
13	Kalkulacja indywidualna	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna o średnicy 61 - 80 cm ze zrębkowaniem drobny - cięcia pielęgnacyjne	szt	7
14	KNR SEK-06-01 0402/02	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 7,5cm	mp	6,56
15	KNR SEK-06-01 0403/01	Ręczne załadowanie zrębków i przewóz samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km	mp	6,56
16	KNR SEK-06-01 0403/03	Załadowanie zrębków i przewóz samochodami samowyladowczymi do 5t - dodatek za dalszy 1km przewozu ponad 1km Dopłata 9x	mp	6,56
		Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prac budowlanych Nr ST: ST-Z Kod CPV: 45111200-0		
17	KNR SEK-06-01 0301/01	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30cm na okres wykonywania robót	szt	3
18	KNR 2-25 0310/01 analogia	Zabezpieczenie krzewów na okres wykonywania robót, parkanem	m	57
		Przesadzenia Kod CPV: 77211600-8		
19	KNR 2-21 0105/01 analogia	Wykopanie bylin w celu przesadzenia w miejsce wskazane przez inwestora wraz z transportem	szt	11
20	KNR 2-21 0302/04 analogia	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt	11
		Nasadzenia Kod CPV: 77211600-8		
21	KNR 2-21 0312/07	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikami i taśmami	szt	1
22	KNR 2-21 0312/05	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt	46
23	KNR 2-21 0414/08	Sadzenie bylin w doły 0,3/0,3	szt	106

Tabela przedmiaru robót

Park Chrobrego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-21 0302/04 analogia	Sadzenie traw ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów	szt	20
25	KNR 2-21 0302/04 analogia	Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m	szt	36
26	KNR 2-21 0302/04 analogia	Sadzenie paproci na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów	szt	43
		Prace pielęgnacyjne (3 lata) Kod CPV: 77310000-6		
27	KNR 2-21 0701/04	Pielęgnacja drzew liściastych Dopłata 3x	szt	1
28	KNR 2-21 0701/01	Pielęgnacja krzewów liściastych Dopłata 3x	szt	46
29	KNR 2-21 0705/08 analogia	Pielęgnacja bylin Dopłata 3x	szt	106
30	KNR 2-21 0705/08 analogia	Pielęgnacja traw ozdobnych Dopłata 3x	szt	20
31	KNR 2-21 0705/08 analogia	Pielęgnacja pnączy Dopłata 3x	szt	36
32	KNR 2-21 0705/08 analogia	Pielęgnacja paproci Dopłata 3x	szt	43
		Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111300-1		
33	KNR 2-31 0804/03 analogia	Rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralnej o grubości 15cm - pod nawierzchnię epoksydową i muldę chłonną	m2	177,56
34	KNR 2-31 0804/04 analogia	Rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralnej - za każdy dalszy 1cm ponad 15cm grubości podbudowy (łącznie 34cm) - pod nawierzchnię epoksydową i muldę chłonną Dopłata 19x	m2	177,56
35	KNR 2-31 0804/03 analogia	Rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralnej o grubości 14cm - pod nawierzchnię mineralną Dopłata 0,933x	m2	1 101,16
36	KNR 2-31 0804/03 analogia	Rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralnej o grubości 10cm - pod nawierzchnię żwirową Dopłata 0,666x	m2	77,26
37	KNR 4-04 1103/01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3	222,26
38	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	222,26
39	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (łącznie 10km) Dopłata 9x	m3	222,26
40	Kalkulacja indywidualna	Oплата za wysypisko	t	377,84
		Roboty nawierzchniowe Kod CPV: 45233250-6		
41	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 336,12
42	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi - nawierzchnia epoksydowa	m2	157,7
43	KNR 2-31 0114/07	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - nawierzchnia epoksydowa	m2	157,7
44	KNR 2-31 0114/08	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - nawierzchnia epoksydowa (łącznie 20cm) Dopłata 12x	m2	157,7
45	KNR 2-31 0202/09 analogia	Warstwa ścierna z mieszanki mineralnej o grubości 8 cm - nawierzchnia epoksydowa (łącznie 4 cm) Dopłata 0,5x	m2	157,7
46	KNR 2-31 0114/07	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - nawierzchnia mineralna	m2	1 101,16
47	KNR 2-31 0114/07 analogia	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4 ÷ 12 o grubości po zagęszczeniu 8cm - nawierzchnia mineralna (łącznie 2cm) Dopłata 0,25x	m2	1 101,16
48	KNR 2-31 0202/09 analogia	Warstwa ścierna z mieszanki mineralnej (4 cm) Dopłata 0,5x	m2	1 101,16

Tabela przedmiaru robót

Park Chrobrego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 2-31 0114/07 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - nawierzchnia żwirowa	m2	77,26
50	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - nawierzchnia żwirowa (łącznie 10cm) Dopłata 2x	m2	77,26
51	KNR 2-31 0407/02 analogia	Obrzeża z taśmy stalowej wysokości 30 cm mocowane za pomocą kotew 4 szt/mb umocowanych w torbach kotwiących	m	74,79
52	KNR 0-23 2611/01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne obrzeży granitowych	m2	3,52
		Ogród deszczowy Kod CPV: 45112711-2		
53	KNR 2-01 0215/04	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3	m3	8,15
54	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III na składowisko	m3	8,15
55	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	8,15
56	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację ziemi	t	13,04
57	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	27,5
58	KNR AT-04 0101/01	Warstwa geowłókniny	m2	27,5
59	KNR 2-31 0202/01	Warstwa drenażowa ze żwiru filtracyjnego 8-32mm rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	19,87
60	KNR 2-31 0202/02	Warstwa żwirowa rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm (łącznie 40cm) Dopłata 30x	m2	19,87
61	KNR-W 4-01 0109/05	Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II + zakup humusu (łącznie 10km)	m3	6
62	KNR-W 4-01 0109/08	Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (łącznie 10km) Dopłata 9x	m3	6
63	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej	m3	6
64	KNR 2-21 0209/01	Mulczowanie drobno mieloną korą drzew iglastych pod drzewami i krzewami warstwą o grubości 2 cm	m2	19,87
65	KNR 2-21 0209/02	Mulczowanie drobno mieloną korą drzew iglastych pod drzewami i krzewami - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy (łącznie 5cm) Dopłata 3x	m2	19,87
66	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż głazów z granitu żółtego 50x50x50 cm	szt	5
67	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż głazów z granitu żółtego 30x30x30 cm	szt	6
		Elementy małej architektury Kod CPV: 45112711-2		
68	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych elementów zagospodarowania terenu z oczyszczeniem, naprawą ewentualnych uszkodzeń, pomalowaniem i impregnacją i ponownym montażem - istniejąca ławka drewniana o konstrukcji żeliwnej	szt	17
69	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych elementów zagospodarowania terenu z oczyszczeniem, naprawą ewentualnych uszkodzeń, pomalowaniem i impregnacją i ponownym montażem - istniejący kosz na odpady	szt	6
70	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych elementów zagospodarowania terenu z oczyszczeniem, naprawą ewentualnych uszkodzeń, pomalowaniem i impregnacją i ponownym montażem - istniejący kosz na psie odchody	szt	1
71	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych elementów zagospodarowania terenu z oczyszczeniem, naprawą ewentualnych uszkodzeń, pomalowaniem i impregnacją i ponownym montażem - istniejąca tablica informacyjna	szt	1
72	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych elementów zagospodarowania terenu z odwozem na składowisko inwestora - kosz na odpady wolnostojący	szt	1
73	KNR 9-21 0106/02 analogia	Czyszczenie i mycie ciśnieniowe słupów pergoli - pergola	m2	151,2
74	KNR 19-01 0645/03 analogia	Impregnacja hydrofobizująca powierzchni słupów pergoli - pergola	m2	151,2

Tabela przedmiaru robót

Park Chrobrego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
75	KNR 2-31 0804/03 analogia	Rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralnej o grubości 10cm - pergola Dopłata 0,666x	m2	77,26
76	KNR 4-04 1103/01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze - pergola	m3	7,73
77	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - pergola	m3	7,73
78	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (łącznie 10km) - pergola Dopłata 9x	m3	7,73
79	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - pergola	t	13,14
80	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - pergola	m2	77,26
81	KNR AT-04 0101/01	Warstwa geowłókniny - pergola	m2	77,26
82	KNR 2-31 0202/01	Warstwa ze żwiru rzeczego płukanego 16-32mm rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - pergola	m2	77,26
83	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elementów małej architektury ogrodowej - Ławka parkowa	szt	5
84	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elementów małej architektury ogrodowej - Kosz na odpady	szt	1