



Przedmiar robót

Obiekt

Park Nad Odrą w Brzegu

Tabela przedmiaru robót

Park Nad Odrą w Brzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Gospodarka drzewostanem Kod CPV: 77300000-3		
		Nasadzenia Kod CPV: 77211600-8		
1	KNR 2-21 0312/07	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikami i taśmami	szt	1
2	KNR 2-21 0312/05	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt	9
3	KNR 2-21 0312/04	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów	szt	26
4	KNR 2-21 0414/03	Sadzenie bylin w ilości 8 szt/m2	m2	28,75
5	KNR 2-21 0302/04 analogia	Sadzenie paproci na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów	szt	27
		Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111300-1		
6	KNR 2-31 0804/03 analogia	Rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralnej o grubości 15cm (łącznie 12,5cm) Dopłata 0,833x	m2	74,88
7	KNR 2-31 0804/03 analogia	Rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralnej o grubości 15cm (łącznie 14cm) Dopłata 0,933x	m2	71,6
8	KNR 2-31 0804/03 analogia	Rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralnej o grubości 15cm (łącznie 14cm) Dopłata 0,933x	m2	61,5
9	KNR 2-31 0805/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm	m2	12,2
10	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod kostkę kamienną	m3	1,83
11	KNR 4-04 1103/01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3	31,04
12	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	31,04
13	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (łącznie 10km) Dopłata 9x	m3	31,04
14	Kalkulacja indywidualna	Oплата za wysypisko	t	52,77
		Roboty nawierzchniowe Kod CPV: 45233250-6		
15	KNR 2-31 0104/07	Warstwa uzupełniająca odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	24,4
16	KNR 2-31 0114/07	Warstwa uzupełniająca podbudowę z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	24,4
17	KNR 2-31 0114/08	Warstwa uzupełniająca podbudowę z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (łącznie 18cm) Dopłata 10x	m2	24,4
18	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	207,98
19	KNR 2-31 0114/07	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - nawierzchnia mineralno-epoksydowa w istniejących obrzeżach z kostki granitowej	m2	74,88
20	KNR 2-31 0114/07 analogia	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4 ÷ 12 o grubości po zagęszczeniu 8cm (łącznie 2cm) - nawierzchnia mineralno-epoksydowa w istniejących obrzeżach z kostki granitowej Dopłata 0,25x	m2	74,88
21	KNR 2-31 0202/09 analogia	Warstwa ściernalna z mieszanki mineralnej o grubości 8 cm (łącznie 2,5 cm) - nawierzchnia mineralno-epoksydowa w istniejących obrzeżach z kostki granitowej Dopłata 0,3125x	m2	74,88
22	KNR 2-31 0114/07	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - nawierzchnia mineralna w istniejących obrzeżach z kostki granitowej	m2	71,6
23	KNR 2-31 0114/07 analogia	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4 ÷ 12 o grubości po zagęszczeniu 8cm (łącznie 2cm) - nawierzchnia mineralna w istniejących obrzeżach z kostki granitowej Dopłata 0,25x	m2	71,6
24	KNR 2-31 0202/09 analogia	Warstwa ściernalna z mieszanki mineralnej w kolorze jasnożółtym o grubości 8 cm (80kg/m2) - nawierzchnia mineralna w istniejących obrzeżach z kostki granitowej (łącznie 4cm) Dopłata 0,5x	m2	71,6
25	KNR 2-31 0114/07	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - nawierzchnia mineralna w obrzeżach z taśmy stalowej	m2	61,5
26	KNR 2-31 0114/07 analogia	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4 ÷ 12 o grubości po zagęszczeniu 8cm (łącznie 2cm) - nawierzchnia mineralna w obrzeżach z taśmy stalowej Dopłata 0,25x	m2	61,5

Tabela przedmiaru robót

Park Nad Odrą w Brzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 2-31 0202/09 analogia	Warstwa ścierna z mieszanki mineralnej w kolorze jasnobłękitnym o grubości 8 cm (80kg/m2) - nawierzchnia mineralna w obrzeżach z taśmy stalowej (łącznie 4cm) Dopłata 0,5x	m2	61,5
28	KNR 2-31 0407/02 analogia	Obrzeża z taśmy stalowej wysokości 30 cm mocowane za pomocą kotew 4 szt/mb umocowanych w torbach kotwiących	m	66,51
		Elementy małej architektury Kod CPV: 45112711-2		
29	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych elementów zagospodarowania terenu z oczyszczeniem, naprawą ewentualnych uszkodzeń, pomalowaniem i impregnacją i ponownym montażem - istniejąca ławka drewniana o konstrukcji żeliwnej	szt	2
30	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych elementów zagospodarowania terenu z oczyszczeniem, naprawą ewentualnych uszkodzeń, pomalowaniem i impregnacją i ponownym montażem - istniejący kosz na odpady	szt	1
31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elementów małej architektury ogrodowej - Ławka parkowa	szt	1