

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa mieszkania profesorskiego - IIIp budynek B. Biblioteka
ADRES INWESTYCJI : ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa mieszkania profesorskiego - IIIp budynek B. Biblioteka			
1.1		Przebudowa mieszkania profesorskiego - IIIp budynek B. Biblioteka			
d.1.1	1 KNR 4-04 0504-09 1,3-6	Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na asfalcie 4,34*5,12-(0,7*2)+4,04*5,13+(1,3+1,52)*5,13+3*5,15+2,8*3,3	m ² m ²	80,703	
				RAZEM	80,703
d.1.1	2 KNNR-W 3 0809-01 analogia 324	Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie Usunięcie wylewki/kleju, usunięcie warstwy subitu. Krotność = 2 poz. 1+2,58*2,08	m ² m ²	86,069	
				RAZEM	86,069
d.1.1	3 KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie warstwa szczepna poz. 2	m ² m ²	86,069	
				RAZEM	86,069
d.1.1	4 NNRNKB 202 1128-01	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz. 1	m ² m ²	80,703	
				RAZEM	80,703
d.1.1	5 NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz. 1	m ² m ²	80,703	
				RAZEM	80,703
d.1.1	6 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz. 1	m ² m ²	80,703	
				RAZEM	80,703
d.1.1	7 KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną 2,58*2,08+2,8*(3,3+0,25) 2*(2,8+2,08+2,67+2,9)*0,1<cokół>	m ² m ² m ²	15,306 2,090	
				RAZEM	17,396
d.1.1	8 KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarkett lub rownoważne poz. 1-2,8*3,3 71,463*0,1	m ² m ² m ²	71,463 7,146	
				RAZEM	78,609
d.1.1	9 KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz. 8	m ² m ²	78,609	
				RAZEM	78,609
d.1.1	10 kalk. własna	Utylizacja materiału szkodliwego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	11 KNR-W 4-01 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,5*2,9	m ² m ²	4,350	
				RAZEM	4,350
d.1.1	12 KNR-W 4-01 0346-05 analogia	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej (2,9+1)*2,9	m ² m ²	11,310	
				RAZEM	11,310
d.1.1	13 KNR-W 4-01 0331-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0,9*2	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
d.1.1	14 KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 1,5*2,9*2 2,6*2,9 1*2*2,9 (2,08*2+2,4)*1,5	m ² m ² m ² m ²	8,700 7,540 5,800 9,840	
				RAZEM	31,880
d.1.1	15 KNR AT-40 0105-08	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłogi pionowych poz. 14	m ² m ²	31,880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,880
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1.1	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	236,060	
	1,3-6	$2,9*((4,34+5,12)*2+(4,04+5,13)*2+((1,3+1,52)+5,13)*2+(3+5,15)*2+(2,67+3,3)*2)$	m ²	86,069	
	2	poz.1+2,08*2,58	m ²	19,528	
		$2,9*2*((2,08+2,58))-poz.19$	m ²	62,767	
		$2,43*25,83<korytarz>$	m ²	163,908	
		$2,9*2*(2,43+25,83)<korytarz>$			
				RAZEM	568,332
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02				
	analogia	poz.16	m ²	568,332	
				RAZEM	568,332
18	KNR-W 4-01	Rozebranie okładzin z płytek. Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m ²		
d.1.1	0819-05				
	analogia	$(3+2)*1,5+(2,08*2+2,4)*1,5$	m ²	17,340	
				RAZEM	17,340
19	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach - na klej	m ²		
d.1.1	0829-05				
		$(3+2)*1,5$	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
20		Demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami, wraz z utylizacją	szt		
d.1.1	kalk. własna				
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
21		Dostawa i montaż ościeżnic i drzwi drewnianych jednoskrzydłowych 0,9x2,0, z okuciami (w tym klamki z zamkiem patentowym w szyldzie prostokątnym) na wzór istniejących w budynku	szt		
d.1.1	kalk. własna	Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej			
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
22		Dostawa i montaż ościeżnic i drzwi drewnianych jednoskrzydłowych EIS60, 90x2,0 z okuciami (w tym klamka z zamkiem patentowym w szyldzie prostokątnym)	szt		
d.1.1	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Renowacja drewnianych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą. Usunięcie i odtworzenie powłok malarskich, uzupełnienie drobnych ubytków, okucia.	szt.		
d.1.1	kalk. własna	Drzwi dwuskrzydłowe, wymiar w świetle 1,45x2,00			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-01	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbioru	m ³		
d.1.1	0106-04				
	analogia	poz.1*0,025+poz.12*0,24+poz.18*0,02+poz.13*0,24	m ³	5,511	
				RAZEM	5,511