

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Biblioteka Uniwersytecka - pomieszczenia biurowe  
ADRES INWESTYCJI : ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań  
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. H.Wieniawskiego 1  
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Instalacje wod-kan</b>			
1	KNR 4-02		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2	KNR 4-02		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-08		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 4-02		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej (łazienka, kuchnia)	szt.		
d.1	0132-01		2	szt.	2,000	
	analogia				RAZEM	2,000
4	KNR 4-02		Demontaż ustępu	kpl.		
d.1	0235-08		1	kpl.	1,000	
	analogia				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02		Demontaż wanny	kpl.		
d.1	0235-07		1	kpl.	1,000	
	analogia				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02		Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01		2,5	m	2,500	
	analogia				RAZEM	2,500
7	KNR 4-02		Rurociągi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE 16x2,0	m		
d.1	0112-01		4	m	4,000	
	analogia				RAZEM	4,000
8	KNR 0-34		Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-warstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
d.1	0101-06		4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
9	KNR-W 2-		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach	m		
d.1	15 0208-01		niezamieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia			
	z.sz.3.3.		lub uczelni			
	9905		2,5	m	2,500	
					RAZEM	2,500
10	KNR-W 2-		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o po-	podej.		
d.1	15 0211-01		łączeniach wciskowych - podejście do zlewozmywaka i zmywarki -			
	z.sz.3.3.		obiekty służby zdrowia lub uczelni			
	9905		1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-		Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nomi-	szt.		
d.1	15 0131-01		nalnej 15 mm			
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>2</b>			<b>Instalacja c.o.</b>			
12	KNR 4-02		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej	kpl.		
d.2	0520-02		do 5.0 m2 wraz z zaślepieniem podejść			
	analogia		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>3</b>			<b>Instalacja gazowa</b>			
13	KNR 4-02		Demontaż rurociągów stalowych wraz z zaślepieniem rurociągu w miej-	m		
d.3	0308-01		scu odcięcia			
	analogia		18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
14	KNR 4-02		Demontaż termy gazowej	szt.		
d.3	0314-07		1	szt.	1,000	
	analogia				RAZEM	1,000
<b>4</b>			<b>Wentylacja</b>			
15	KNR 2-17		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mu-	szt.		
d.4	0137-01		rowanych			
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>			<b>Inne</b>			
16	KNR-W 2-		Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm	szt.		
d.5	15 0142-04		1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	KNR 4-01		Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.5	0336-07		1,5	m	1,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
18	KNR 4-01		Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.5	0326-02		1,5	m	1,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>