

Remont drogi wewnętrznej w m. Józefów, dz. nr ew. 1506 (obręb Józefów)
Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1	ROBOTY POMIAROWE						
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,32		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,00		
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.do 5 cm	m	6,00		
4 d.2	KNR 4-04 1103-04	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 20 km	m3	1,00		
3	ROBOTY ZIEMNE						
5 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	90,00		
6 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	73,00		
4	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
7 d.4	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-VI na gł. ok. 24 cm na całej szerokości z profilowaniem, wyrównaniem i zagęszczeniem	m2	(320 * 4,5) + 30 = 1 470,00		
8 d.4	KNR 2-31 0111-01	D-04.05.01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	(320 * 4,5) + 30 = 1 470,00		
9 d.4	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	(320 * 4,5) + 30 = 1 470,00		
10 d.4	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(320 * 4,5) + 30 = 1 470,00		
11 d.4	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	(320 * 4,0) + 30 = 1 310,00		
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE						
12 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem gr. 10 cm	m2	(320 * 0,25) * 2 = 160,00		
6	OZNAKOWANIE PIONOWE						
13 d.6	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	3,00		
14 d.6	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	2,00		
7	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
15 d.7	KNR 2-01 0119-03		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							