

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Modernizacja DP 1555N Kiertyny Małe – Dąbrowa – Bartoszyce na odcinku Nalikajmy – Dąbrowa*

Lp.	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D-01.01.01a</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi</b>		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,600
<b>2</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	<b>D-06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>		
2		Ścięcie zawyżonego pobocza wraz z obróbką przy pniach drzew - średnia grubość ścinania 15 cm	m <sup>2</sup>	1 200,00
<b>3</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	<b>D-04.03.01a</b>	<b>Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową</b>		
3		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdni	m <sup>2</sup>	2 400,00
4		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdni	m <sup>2</sup>	2 400,00
	<b>D-05.03.05b</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2016</b>		
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W w ilości 100 kg/m <sup>2</sup> - jezdni	m <sup>2</sup>	2 400,00
	<b>D-04.03.01a</b>	<b>Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową</b>		
6		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m <sup>2</sup>	2 400,00
7		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej jezdni	m <sup>2</sup>	2 400,00
	<b>D-05.03.26g</b>	<b>Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi</b>		
8		Ułożenie siatki zbrojeniowej z wiązek kordu stalowego (w kierunku wzdłużnym i poprzecznym) na nośniku z włókny polietylenowej lub materiału równoważnego: wytrzymałość na rozciąganie min. 42 kN/m wzdłuż pasma i min. 54 kN/m w poprzek pasma, wydłużenie graniczne przy zerwaniu max. 1,8 % geowłóknina polietylenowa: min. 50 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 400,00
	<b>D-05.03.05b</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2016</b>		
9		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm - jezdni	m <sup>2</sup>	2 400,00
	<b>D-04.03.01a</b>	<b>Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową</b>		
10		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m <sup>2</sup>	2 400,00
11		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej jezdni	m <sup>2</sup>	2 400,00

	<b>D-05.03.13a (WST)</b>	<b>Nawierzchnia z mieszanki mastykowo- grysowej SMA 16 JENA</b>		
12		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA o grubości po zagęszczeniu 5 cm - kategoria ruchu KR2 - jezdnia	m <sup>2</sup>	2 400,00
<b>4</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	<b>D-06.03.01a</b>	<b>Pobocze utwardzone kruszywem łamanym</b>		
13		Uzupełnianie poboczy mieszanką 0/31,5 niezwiązaną z kruszywem C50/30 stabilizowaną mechanicznie gr. 13 cm	m <sup>2</sup>	900,00