

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka na odcinku Bartoszyce – Wirwilty

Lp.	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,500
2	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
2		Ścięcie zawyżonego pobocza wraz z obróbką przy pniach drzew - średnia grubość ścinania 15 cm	m²	1 000,00
3	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-04.03.01a	Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
3		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m²	2 250,00
4		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej jezdni	m²	2 250,00
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2016		
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W w ilości 100 kg/m2 - jezdni	m²	2 250,00
	D-04.03.01a	Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
6		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m²	2 250,00
7		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej jezdni	m²	2 250,00
	D-05.03.26g	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi		
8		Ułożenie siatki zbrojeniowej z wiązek kordu stalowego (w kierunku wzdłużnym i poprzecznym) na nośniku z włókny polietylenowej lub materiału równoważnego: wytrzymałość na rozciąganie min. 42 kN/m wzdłuż pasma i min. 54 kN/m w poprzek pasma, wydłużenie graniczne przy zerwaniu max. 1,8 %geowłókna polietylenowa: min. 50 g/m2	m²	2 250,00
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2016		
9		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm - jezdni	m²	2 250,00
	D-04.03.01a	Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
10		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m²	2 250,00
11		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej jezdni	m²	2 250,00

	D-05.03.13a (WST)	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 16 JENA		
12		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA o grubości po zagęszczeniu 5 cm - kategoria ruchu KR2 - jezdnia	m ²	2 250,00
4	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym		
13		Uzupełnianie poboczy mieszanką 0/31,5 niezwiązaną z kruszywem C50/30 stabilizowaną mechanicznie gr. 13 cm	m ²	750,00