

Przedmiar

Remont poradni okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Poradnia okulistyczna		
1.1	Analiza własna	Demontaż instalacji elektrycznej z utylizacją materiałów zużytych		
		1	kpl.	1
		razem	kpl.	1
1.2	Analiza własna	Demontaż opraw oświetleniowych z utylizacją materiałów zużytych		
		1	kpl.	1
		razem	kpl.	1
1.3	KNR 4-04 0104/01	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej Dopłata 10x 0,3*2,1*4		
			m3	2,52
		razem	m3	2,52
1.4	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 3 szt. R=1.25 12,12		
			m2	12,12
		razem	m2	12,12
1.5	KNR-W 2-02 1918/05	Ręczne skucie PŁYTEK Z PVC R=2.5 41,9		
			m2	41,9
		razem	m2	41,9
1.6	KNR 13-23 0206/09	Osadzenie podokienników o długości ponad 1,5m Dopłata 2x 3		
			szt	3
		razem	szt	3
1.7	KNR K-06 0403/01	Wypożyczenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne Dopłata 10x 3		
			szt	3
		razem	szt	3
1.8	KNKRB 4t1 0310/09	Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm R=1.25 3		
			kpl	3
		razem	kpl	3
1.9	KNNR 8 0225/03	Demontaż umywalki porcelanowej R=1.25 2		
			kpl	2
		razem	kpl	2
1.10	KNNR 8 0409/01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm R=1.25 6,25		
			m	6,25
		razem	m	6,25
1.11	KNNR 8 0416/03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej 7,5m2 R=1.25 3		
			kpl	3
		razem	kpl	3
1.12	KNNR 8 0419/01	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowanych R=1.25 8,55		
			kpl	8,55
		razem	kpl	8,55
1.13	KNNR 8 0222/04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm na ścianach budynku - pionów kanalizacyjnych R=1.25 33,17		
			m	33,17
		razem	m	33,17
1.14	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach R=1.25 3		
			szt	3
		razem	szt	3

Przedmiar

Remont poradni okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	KNR 2-17 0122/01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 100mm R=2.5		
		3	m2	3
		razem	m2	3
1.16	KNKRB 4t1 0111/08	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy nominalnej 75-100 mm łączone metodą wciskową R=2.5		
		27	m	27
		razem	m	27
1.17	KNR K-46 0603/02	Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej szybkowiążącej o grubości 2mm w pomieszczeniach Dopłata 3,5x		
		41,9	m2	41,9
		razem	m2	41,9
1.18	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną R=1.25		
		41,9	m2	41,9
		razem	m2	41,9
1.19	KNNR 2 1206/02	Ściany z wykładziny z tworzyw sztucznych R=1.25		
		4	m2	4
		razem	m2	4
1.20	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Dopłata 6,5x		
		18,95	m2	18,95
		razem	m2	18,95
1.21	KNR AT-17 0106/03	Cięcie piłą diamentową ścian na głębokość powyżej 15cm - poszerzenie otworu drzwiowego R=1.25		
		1,285	m2	1,285
		razem	m2	1,285
1.22	KSNR 2 1002/01	Skrzydła aluminiowe jednoskrzydłowe 0,9*2 - 1 szt. R=4		
		1,8	m2	1,8
		razem	m2	1,8
1.23	KSNR 2 1002/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1,2*2m dwie sztuki R=4		
		(1,2 * 2,00) * 3	m2	7,2
		razem	m2	7,2
1.24	KNR-W 2-17 0303/01	Demontaż i montaż klimatyzatora z serwisem Dopłata 2x		
		1	szt	1
		razem	szt	1
1.25	KNR-W 2-17 0303/01	Montaż klimatyzatora		
		2	szt	2
		razem	szt	2
1.26	KNR 5-08 0201/01	Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze na kołki plastikowe osadzone w podłożu gipsowym, gazobetonowym R=1.25		
		40 + 23 + 39	m	102
		razem	m	102
1.27	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych LED do 40W w sufitach podwieszanych R=3		
		14	kpl	14
		razem	kpl	14
1.28	KNR 7-11 0106/04	Szpachlowanie zagruntowanych podłoży wewnątrz pomieszczeń warstwą o grubości do 3mm R=1.25		
		198,4	m2	198,4
		razem	m2	198,4

Przedmiar

Remont poradni okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.29	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian farbą Dopłata 2x 194,4	m2	194,4
		razem	m2	194,4
1.30	KNR AT-43 0213/03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - system 4.07.80, profile główne co 120cm R=1.25 41,9	m2	41,9
		razem	m2	41,9
1.31	KSNR 1 0418/01	Rurociągi stalowe spawane o średnicy nominalnej 80-100mm Dopłata 1,25x R=2 30	m	30
		razem	m	30
1.32	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Dopłata 1,5x 5,85	m3	5,85
		razem	m3	5,85
1.33	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe R=5 365	m	365
		razem	m	365
1.34	KNR AL-01 0401/01	Montaż czujek pożarowych optycznych dymu R=3 6	szt	6
		razem	szt	6
1.35	KNR AL-01 0403/01	Montaż gniazd czujek pożarowych R=3 6	szt	6
		razem	szt	6
1.36	KNR AL-01 0401/01	Montaż głośników DSO R=3 3	szt	3
		razem	szt	3
1.37	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - okablowanie SAP i DSO Dopłata 2,5x 405	m	405
		razem	m	405
1.38	KSNR 7 0503/09	Drzwi przesuwne aluminiowe R=5 4,4	m2	4,4
		razem	m2	4,4
1.39	KNKRB 4t1 0116/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą R=2 2	kpl	2
		razem	kpl	2
1.40	KNKRB 4t1 0115/05	Zlewozmywaki na szafce z baterią stojącą 2	kpl	2
		razem	kpl	2
1.41	KNR 0-14 2010/04	Ścianki dwuwarstwowe 50-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym R=1.25 6,8	m2	6,8
		razem	m2	6,8
1.42	KNR AT-46 0107/01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian R=1.25		

Przedmiar

Remont poradni okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		23	m	23
		razem	m	23
1.43	KNNR 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej R=1.25 1	szt	1
		razem	szt	1
1.44	KNNR 5 0203/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur STP 4x2x0,5 PVC kat. 6 R=1.25 340	m	340
		razem	m	340
1.45	KNNR 5 1209/10	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu R=1.25 52	otworów	52
		razem	otworów	52
1.46	KNNR 5 0301/12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym R=1.25 32	szt	32
		razem	szt	32
1.47	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm R=1.25 32	szt	32
		razem	szt	32
1.48	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Switch zarządzalny R=1.25 1	kpl.	1
		razem	kpl.	1
1.49	KNNR 5 0308/03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5mm2 - gniazdo wtykowe, 230V, 16A, podwójne, p/t, IP20 R=1.25 10	szt	10
		razem	szt	10
1.50	KNNR 5 0308/02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo DATA R=1.25 4	szt	4
		razem	szt	4
1.51	KNNR 5 0308/05	Gniazdo 2xRJ45 internetowe R=1.25 6	szt	6
		razem	szt	6
1.52	KNNR 5 0307/01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - łącznik jednobiegunowy IP44, p/t R=1.25 7	szt	7
		razem	szt	7
1.53	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar	1
		razem	pomiar	1
1.54	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 22	pomiar	22
		razem	pomiar	22
1.55	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	próbę	1
		razem	próbę	1
1.56	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 50	próbę	50
		razem	próbę	50
1.57	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt	1
		razem	szt	1

Przedmiar

Remont poradni okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.58	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)		
		3	szt	3
		razem	szt	3
1.59	KNNR-W 9 1201/02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy		
		1	punkt	1
		razem	punkt	1
1.60	KNNR-W 9 1201/03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu		
		14	punkt	14
		razem	punkt	14
1.61		Sprawdzenie, wpięcie do central orazysterowanie urządzeń instalacji SAP i DSO wraz z niezbędną dokumentacją		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1