


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI OKULISTYCZNEJ (BLOK "D" - 1 PIĘTRO) (PLAN):						
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)	Wykonanie posadzki	Wykonanie ścian	Wykonanie sufitu	Inne
66	Gabinet zabiegowy	13,86	PVC laminowane, antypoślizgowe R9	Okladzin PVC na pełną wysokość pomieszczenia	Sufit podwieszony płytowy G-K, szczelny, malowany farbą higieniczną	-lampa elektryczna użytkowa -monitor planowego klimatyzatora
66.1	Gabinet lekarski	13,95	PVC laminowane, antypoślizgowe R9	Ściany liniowe oraz G-K malowane farbą emulacyjną, okładzin PVC w formie tartuch na wysokość 180cm	Sufit podwieszony modułowy z widoczną krawędzią konstrukcji	-lampa elektryczna użytkowa -monitor planowego klimatyzatora
66.2	Gabinet lekarski	14,09	PVC laminowane, antypoślizgowe R9	Ściany liniowe oraz G-K malowane farbą emulacyjną, okładzin PVC w formie tartuch na wysokość 180cm	Sufit podwieszony modułowy z widoczną krawędzią konstrukcji	-lampa elektryczna użytkowa -monitor planowego klimatyzatora
Powierzchnia całkowita zakresu opracowania		41,90				



UWAGA:
W ramach realizacji robót budowlanych objętych zakresem opracowania należy uwzględnić wszystkie wyliczone dotyczące ochrony przeciwpożarowej wynikające z opinii i ekspertyz bezpieczeństwa pożarowego oraz postanowień i decyzji PSP będących w posiadaniu szpitala.