


Legenda:

- Gniazdo wykłowe 230V 2P+N+PE;
- Gniazdo logiczne podwójne 2xRJ45;
- Łącznik oświetleniowy IP20;
- Oprawa oświetleniowa LED;
- Oprawa oświetleniowa nadumywalkowa;
- Wypust do podłączenia klimatyzatora

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI OKULISTYCZNEJ (BLOK "D" - 1 PIĘTRO) (PLAN):						
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitu	Instalacje
66	Gabinet zabiegowy	13,86	PVC bezspoinowe, antystatyczne R9	Ochładzanie PVC na pełną wysokość pomieszczenia	Sufit podwieszony płytowy G-K, szczerbiny, modułowy torby higieniczny	-Instalacja elektryczna użytkowa -montaż pionowego klimatyzatora
66.1	Gabinet lekarski	13,95	PVC bezspoinowe, antystatyczne R9	Ściany tynkowane oraz G-K modułowe tynki zmywalne, włókniste odbojnice ściennie PVC, Ochładzanie PVC w formie torbki na wyspach 180cm	Sufit podwieszony modułowy z szczerbami, modułowy torby higieniczny	-Instalacja elektryczna użytkowa -montaż pionowego klimatyzatora
66.2	Gabinet lekarski	14,09	PVC bezspoinowe, antystatyczne R9	Ściany tynkowane oraz G-K modułowe tynki zmywalne, włókniste odbojnice ściennie PVC, Ochładzanie PVC w formie torbki na wyspach 180cm	Sufit podwieszony modułowy z szczerbami, modułowy torby higieniczny	-Instalacja elektryczna użytkowa -montaż pionowego klimatyzatora
Powierzchnia całkowita zabudowy opracowania		41,90				



UWAGA:
W ramach realizacji robót budowlanych objętych zakresem opracowania należy uwzględnić wszystkie wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej wynikające z opinii i ekspertyz PSp będących w posiadaniu szpitala.