

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Zasilanie obiektu i oświetlenie zewnętrzne</b>			
1	KNR-W 5- d.1 10 0316-05		Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
			28	m <sup>3</sup>	28,000	
					RAZEM	28,000
2	KNR-W 5- d.1 10 1106-01 analogia		Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR-W 5- d.1 10 0317-05		Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
			24	m <sup>3</sup>	24,000	
					RAZEM	24,000
4	KNR-W 5- d.1 10 0301-01		Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
5	KNR-W 5- d.1 10 0303-01		Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
			100	m	100,000	
					RAZEM	100,000
6	KNR-W 5- d.1 10 0601-13		Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7	KNR 2-01 d.1 0310-03 z. sz. 2.5.14 9909		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.	m <sup>3</sup>		
			0,15	m <sup>3</sup>	0,150	
					RAZEM	0,150
8	KNR 2-01 d.1 0320-0201		Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>		
			0,15	m <sup>3</sup>	0,150	
					RAZEM	0,150
9	KNR-W 5- d.1 10 0708-02 analogia		Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
10	KNR-W 5- d.1 10 1004-01		Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew m-1 przew		
			20		20,000	
					RAZEM	20,000
11	KNR-W 5- d.1 10 1002-02		Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
12	KNR-W 5- d.1 10 1005-09		Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp żarowych przez nakręcenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
13	KNR-W 5- d.1 10 1001-03		Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
14	KNR-W 5- d.1 08 0608-08		Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm <sup>2</sup>	m		
			100	m	100,000	
					RAZEM	100,000
15	KNR-W 5- d.1 08 0902-04		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny	po- miar po- miar		
			1		1,000	
					RAZEM	1,000
16	KNR-W 5- d.1 10 0114-01		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
			75	m	75,000	
					RAZEM	75,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 5- d.1 10 0114-01		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 30	m m	 30,000	
					RAZEM	30,000