

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:	Remont korytarza na III piętrze w Zespole Szkół Nr1 im. Powstańców Śląskich
ADRES INWESTYCJI:	47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Skarbowa 2
NAZWA INWESTORA:	Dyrektor Zespołu Szkół Nr. 1 w Kędzierzynie-Koźlu
ADRES INWESTORA:	ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle
WYKONAWCA:	Inspektor CUW
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Wojciech Pieronkiewicz (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA: 11.03.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:	Zatwierdził
Data opracowania 11.03.2026	Data zatwierdzenia	Data zatwierdzenia

Remont korytarza - III piętro w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu ul. Skarbowa 2

Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

- instalacja elektryczna
- instalacja C.O.
- instalacja wodno- kanalizacyjna

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont korytarza na III piętrze w Zespole Szkół nr 1 w K- Koźlu.

Ogólny zakres prac:

Roboty budowlane:

1. Rozebranie obudów ścian i sufitów z boazerii
2. Rozebranie obudów ścianek działowych z desek otynkowanych;
3. Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych;
4. zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych;
5. rozebranie podłóg z płyt paździerzowych;
6. usunięcie z poziomu III piętra oraz utylizacja powstałych odpadów budowlanych;
7. demontaż drzwi wraz z ościeżnicami;
8. wyrównanie i uzupełnienie ubytków w powierzchni ścian;
9. wykonanie zabudów z płyt GK ogniochronnych, podwójnie na ruszcie metalowym;
10. gruntowanie podłoży ścian;
11. izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej grubości 15 cm;
12. wykonanie paroizolacji stropu;
13. okładziny stropów płytami GK ogniochronnymi na ruszcie metalowym podwójnym, podwieszanym;
14. poziomowanie podłóg oraz przybicie płyt OSB 18mm w dwóch warstwach
15. wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych;
16. wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewkowych;
17. dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych;
18. jednokrotne lakierowanie ścian lakierem transparentnym do wysokości 1,5m;
19. dwukrotne malowanie farbą olejną rurek ogrzewania;
20. demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych;
21. wymiana 7 szt. skrzydeł drzwiowych;
22. demontaż skrzydła drzwiowego dwuskrzydłowego na klatkę schodową;

Roboty transportowe:

- Usunięcie gruzu z rozbiórek z poziomu III piętra na poziom terenu, jego wywóz na wysypisko
- Wywóz i utylizacja
- Dostawa materiałów i wyposażenia z poziomu terenu na III piętro

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹŁU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont korytarza na III piętrze w Zespole Szkół Nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu						
1	KNR-W 4-01 0438-05		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m2		
			54,29	m2	54,290	
					RAZEM	54,290
2	KNR-W 4-01 0440-04		Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m2		
			35,44	m2	35,440	
					RAZEM	35,440
3	KNR-W 4-01 0438-04		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m2		
			65	m2	65,000	
					RAZEM	65,000
4	KNR-W 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			49,8	m2	49,800	
					RAZEM	49,800
5	KNR-W 4-01 0439-02		Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
			49,8	m2	49,800	
					RAZEM	49,800
6	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			148,58	m2	148,580	
					RAZEM	148,580
7	KNR 4-01 0106-05		Usunięcie gruzu z III piętra budynku - analogia	m3		
			12	m3	12,000	
					RAZEM	12,000
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odległość 22 km	m3		
			12	m3	12,000	
					RAZEM	12,000
9			Oплата za składowanie gruzu na MSO - kalkulacja własna			
			12		12,000	
					RAZEM	12,000
10	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			148,58	m2	148,580	
					RAZEM	148,580
11	KNR-W 2-02 2003-12		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
			65	m2	65,000	
					RAZEM	65,000
12	KNR-W 2-02 0612-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
			49,8	m2	49,800	
					RAZEM	49,800
13	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			49,8	m2	49,800	
					RAZEM	49,800

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02 2005-03		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m2		
			49,8	m2	49,800	
					RAZEM	49,800
15	KNR-W 2-02 2005-04		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2		
			49,8	m2	49,800	
					RAZEM	49,800
16	KNR-W 2-02 20202-01		Rusztzy drewniane (poziomowanie podłóg pod płyty OSB) - ANALOGIA	m2		
			49,8	m2	49,800	
					RAZEM	49,800
17	KNR 4-01 0820-03		Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m2		
			49,8	m2	49,800	
					RAZEM	49,800
18	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
			54,5	m2	54,500	
					RAZEM	54,500
19	KNR-W 2-02 0830-03		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
			148,58	m2	148,580	
					RAZEM	148,580
20	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
			354,78	m2	354,780	
					RAZEM	354,780
21	KNR 2-02 1503-01		Jednokrotne lakierowanie ścian lakierem transparentnym - ANALOGIA	m2		
			190,95	m2	190,950	
					RAZEM	190,950
22	KNR-W 4-01 1209-11		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
23	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
24	KNNR-W 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2		
			7	m2	7,000	
					RAZEM	7,000
25	KNNR-W 3 0702-02		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych - ANALOGIA	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-02 0830-07		Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
			5,3 * 7 + 2,8 + 2,8 + 1,4 + 13 * 3	m	83,100	
					RAZEM	83,100