



- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE BUDOWY
 - JAKO UZIOM ZASTOSOWANO UZIOM FUNDAMENTOWY
 - BEDNARKA FeZn 30x4mm.
 - JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE ZASTOSOWANO DRUT OCYNKOWANY FeZn $\Phi 8$ mm.
 - JAKO ZWODY POZIOMIE ZASTOSOWANO DRUT FeZn fi 8mm.
 - OD GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW UŁOŻYĆ POŁĄCZENIE WYRÓWNAWOCZE
 - ELEMENTY METALOWE POSADOWIONE NA DACHU (WYWIETRZAKI, RYNNY I RURY SPUSTOWE) PRZYŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ (SKOORDYNOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA)

INSTALACJA ODGROMOWA		skala:
RZUT DACHU		1:100
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	data:
OBIEKT	BUDYNEK BIUROWY Z CZ. GOSPODARCZĄ	10-03-2022
ADRES BUDOWY	działki: nr 387/19, obr. 0001 Bartel Wielki, jedn.: Kaliska 221305_2 oraz 387/13 obr. 0008 Kaliska, jedn.: Kaliska 221305_2	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mirosław Bukowski uprawnienia bez ograniczeń specjalność: elektr. nr ewid.: 46/Gd/2002	podpis
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Błochowiak uprawnienia bez ograniczeń specjalność: elektr. nr ewid.: POM/0019/POOE/07	podpis
 DEBEX		E5
ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA		