

DT/RI/779/2022

Kędzierzyn-Koźle, dnia 12 maja 2022 r.

Firma Projektowa-Wykonawcza 4MAT
ul. Kasztanowa 60
44-330 Jastrzębie-Zdrój
email: 4matbiuro@gmail.com

Dotyczy: **budowa monitoringu z uzupełnieniem oświetlenia na Plantach wraz z podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego**

W odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie branżowe z dnia 12.05.2022 r. informujemy, że **pozytywnie** opiniujemy przedstawione rozwiązania projektowe.

W zakresie planowanej inwestycji posiadamy sieć ciepłowniczą wysokoparametrową wykonaną w technologii rur preizolowanych. Wzdłuż sieci ciepłowniczej ułożona jest kanalizacja teletechniczna RHDPE Dn50 wraz kablem transmisyjnym LAN T14.

Wytyczne przy wykonywaniu prac w rejonie sieci ciepłowniczej/teletechnicznej:

- powiadomić MZEC o przekazaniu placu budowy Wykonawcy,
- w przypadku odkrycia rur preizolowanych niezwłocznie powiadomić MZEC,
- odkryte sieci ciepłownicze winny być zasypane piaskiem, nie dopuszcza się do zasypania ziemią,
- przed rozpoczęciem prac w rejonie sieci ciepłowniczej, w obecności Wykonawcy zostanie wykonany pomiar rezystancji sieci alarmowej,
- wszystkie prace w rejonie sieci ciepłowniczej zostaną protokolarnie odebrane przez przedstawiciela MZEC K-Koźle,
- ewentualne szkody powstałe na sieci ciepłowniczej/teletechnicznej w wyniku budowy sieci monitoringu zostaną naprawione przez właściciela infrastruktury a kosztami zostanie obciążony Wykonawca prac.

Osoba do kontaktu podczas realizacji prac : Piotr Krześniak tel. 504453416

Załącznik:

- projekt zagospodarowania terenu z zaznaczoną istniejącą siecią ciepłowniczą - 3 szt.
- faktura

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Gądek - Rypel

K.o.
DP;
a/a