

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

LOKALIZACJA:	Działki nr: 308/1, 308/2 w m. Lubomierz, gm. Łapanów Jednostka ewidencyjna: 120105_2 Łapanów Obręb ewidencyjny: Lubomierz 0009 Identyfikator działki ewidencyjnej: 120105_2.0009.308/1, 120105_2.0009.308/2
INWESTOR:	Urząd Gminy Łapanów Łapanów 34, 32-740 Łapanów


Jednostka projektowa:

biuro projektów
ARCHITOM
Lidia Ferenc

Autorzy projektu:

TRZCIANA, LUTY 2025r.

OPRACOWAŁ	mgr inż. TOMASZ FERENC <i>spec. konstr.- budowl. bez ograniczeń</i> 32-733 Trzciana 424 NR UPR.MAP 70101/WBKb/17 Biuro projektów ARCHITOM
------------------	---



MAP OIJB/KK/0055-0114/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725*), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.*), § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r. poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Mariusz Ferenc

magister inżynier

kierunek: Budownictwo

ur. dnia 09.02.1980 r. w Bochni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0101/WBKb/17

**do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczeń.**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek
3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. arch. Elżbieta Gabrys

[Signature of Zygmunt Rawicki]
[Signature of Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek]
[Signature of Elżbieta Gabrys]



Za zgodność kserokopii
z oryginałem dokumentu

Bochnia, dnia 20....r.



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XKL-JFZ-P7K *

Pan Tomasz Mariusz Ferenc o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0248/18

adres zamieszkania ul. Trzciana 424, 32-733 Trzciana

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

1. Przedmiot inwestycji

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanego na działkach nr 308/1 i 308/2 w miejscowości Lubomierz, gmina Łapanów. Celem robót jest poprawa efektywności energetycznej budynku, stanu technicznego przegrody zewnętrznej oraz komfortu użytkowania

2. OPIS GŁÓWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ocieplenie ścian

Zakres obejmuje przygotowanie podłoża oraz wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą:

- skucie wystających cokołów oraz ozdobnych elementów elewacyjnych (gr. 5 cm),
- odbicie odparzonych tynków (15% pow. ścian),
- oczyszczenie mechaniczne i gruntowanie ścian (2-krotnie),
- montaż listew cokołowych,
- przyklejenie płyt XPS gr. 10 cm na cokole oraz styropianu EPS gr. 15 cm na ścianach,
- docieplenie ościeży styropianem,
- mocowanie płyt za pomocą dybli z zaślepkami,
- wykonanie jednej warstwy siatki zbrojącej oraz dodatkowej siatki w newralgicznych miejscach,
- gruntowanie ścian pod tynk,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowo-silikatowego (ściany i ościeża),
- montaż okładziny z kamienia elewacyjnego (łupek).

2. Ocieplenie fundamentów

- rozebranie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod izolację,

- gruntowanie powierzchni pionowych,
- wykonanie przeciwwilgociowej izolacji bitumicznej (2 warstwy),
- montaż izolacji termicznej z płyt XPS gr. 10 cm,
- ułożenie folii kubełkowej,
- zasypanie i zagęszczenie wykopów.

3. Opaska z kostki brukowej i remont schodów zewnętrznych

- przygotowanie i profilowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszyw (warstwa dolna i górna),
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm,
- montaż obrzeży betonowych na ławach betonowych,
- rozbiórka istniejących posadzek z płytek ceramicznych,
- gruntowanie podłoża,
- wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 20 mm,
- wykonanie hydroizolacji pod kamienny dywan,
- wykonanie nowej posadzki schodów z żywicy (kamienny dywan).

4. Ocieplenie stropu

- uprzątnięcie strychu,
- ułożenie folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej,
- montaż wełny mineralnej gr. 25 cm (na stropie poddasza nieużytkowego),
- wykonanie pomostów technologicznych drewnianych (dla serwisu i eksploatacji).


5. Stolarka okienna i drzwiowa

- wymiana stolarki okiennej na okna PVC (rozwierane i uchylno-rozwierane),
- wymiana drzwi na drzwi aluminiowe ,
- wymiana bramy garażowej,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich parapetów z blachy powlekanej.

6. Remont dachu

- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z dachówek karpiówek,
- rozebranie konstrukcji łąt i więźby dachowej,
- ułożenie folii paroprzepuszczalnej na krokwiach,

- montaż łat dachowych,
- wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej.

OPRACOWAŁ	mgr inż. TOMASZ FERENC <i>spec. konstr.- budowl. bez ograniczeń</i> 32-733 Trzciana 424  NR UPR.MAP/0101/WBKb/17 Biuro projektów ARCHITOM
------------------	--