

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>roboty ogólnobudowlane</b>					
<b>1</b>		<b>Rozbórka tarasów i zagospodarowanie terenu</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m <sup>3</sup>		
		38.73	m <sup>3</sup>	38.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.73</b>
2	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		21.84	m <sup>3</sup>	21.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.84</b>
3	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie wypełnienia tarasów	m <sup>3</sup>		
		240.24	m <sup>3</sup>	240.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.24</b>
4	KNR 2-31 d.1 0818-01	Rozebranie balustrad	m		
		53.90	m	54	
				<b>RAZEM</b>	<b>54</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		301.81	m <sup>3</sup>	301.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>301.81</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>		
		301.81	m <sup>3</sup>	301.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>301.81</b>
7	KNR 2-21 d.1 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 220*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
8	KNR 2-21 d.1 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		220	m <sup>2</sup>	220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
9	KNR 2-21 d.1 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie gwarancyjnym	m <sup>2</sup>		
		220	m <sup>2</sup>	220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
<b>2</b>		<b>Ocieplenie ścian piwnic poniżej terenu</b>			
10	KNR 2-01 d.2 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 65.5*1.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	98.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.25</b>
11	KNR 2-01 d.2 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>		
		98.25	m <sup>3</sup>	98.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.25</b>
12	KNR 2-02 d.2 0603-01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		79.95	m <sup>2</sup>	79.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.95</b>
13	KNR 2-02 d.2 0603-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		79.95	m <sup>2</sup>	79.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.95</b>
14	KNR 2-02 d.2 0609-02	Isolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego - Styrodur XPS gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		79.95	m <sup>2</sup>	79.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.95</b>
15	KSNR 6 d.2 0401-05	Krawężniki betonowe ogrodowe 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - opaska	m		
		79.5	m	79.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.50</b>
16	KSNR 6 d.2 0302-04	Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska	m <sup>2</sup>		
		46.5	m <sup>2</sup>	46.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.50</b>
17	wycena indywidualna	Wykonanie tynku kamyczkowego na zaprawie klejowo szpachlowej zbrojonej tkaniną zbrojącą z włókna szklanego- barwiony w masie na kolor według PW- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.- na cokole	m <sup>2</sup>		
		113.40	m <sup>2</sup>	113.40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	wycena indywidualna	Wykonanie tynku kamyczkowego na zaprawie klejowo szpachlowej zbrojonej tkaniną zbrojącą z włókna szklanego- barwiony w masie na kolor według PW- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.- na bokach schodów podest południowy, wejście główne, północ, 15.75	m <sup>2</sup>		113.40
			m <sup>2</sup>	15.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.75</b>
<b>3</b>		<b>Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemna</b>			
19	KNNR 9 d.3 0601-08	Demontaż zwodów pionowych i poziomych naprężanych instalacji odgromowej - na ścianach i dachu 65.60 + 234.76	m		
			m	300.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.36</b>
20	KNNR 5 d.3 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe - na ścianie i dachu 65.60 + 234.76	m		
			m	300.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.36</b>
21	KNNR 9 d.3 0501-08 analogia	Demontaż - tablice informacyjne, alrmy pudełka. kamery. lampy 17	szt.		
			szt.	17.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
22	KNNR 5 d.3 0511-03 analogia	Montaż - tablice informacyjne, alrmy pudełka. kamery. lampy 17	kpl.		
			kpl.	17.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
23	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 225.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	225.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.50</b>
24	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 225.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	225.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.50</b>
25	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapety nie nadającej się do użytku 110.5*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.63</b>
26	KNR 2-02 d.3 0506-02 ANALOGIA	Parapety zewnętrzne wg projektu ocynkowane grafit 110.5*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.68</b>
27	KNNR 2 d.3 1901-01	Docieplenie ścian budynku powyżej cokołu z przyklejeniem styropianu gr 15cm + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego malowanego farbą samoczyszczącą na kolor według PW- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu.(mocowanie mechaniczne płyt za pomocą minimum 6 szt. kołków na m2,a w strefach krawędziowych - 8 szt. na m2.) 756.50-246.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	509.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>509.84</b>
28	KNR 0-23 d.3 2614-07 ANALOGIA	Docieplenie styropianem ościeża gr. 5cm + 1 warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego malowanego farbą samoczyszczącą na kolor według PW 62.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.50</b>
29	KNNR 2 d.3 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi zgodnie z rys. elewacji.PW 509.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	509.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>509.84</b>
30	KNR 2-02 d.3 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 590.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	590.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>590.84</b>
<b>4</b>		<b>Ocieplenie stropodachu metodą wdmuchania granulatu</b>			
31	KNR 9-12 d.4 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwaną do przestrzeni poziomych 550	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	550.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 9-12 d.4 0303-03	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN metodą zasypywania powierzchni - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 8 550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 550.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.00</b>
<b>5</b>		<b>Prace dekarские</b>			
33	KNR 0-45 d.5 0101-01 analogia	Rozebranie istniejące pokrycie dachowego  550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 550.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.00</b>
34	KNR AT-23 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod położeniem izolacji oczyszczenie i zmycie podłoża  550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 550.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.00</b>
35	KNR 2-02 d.5 0607-01 ANALOGIA	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE ,1x grubość 0.2  221.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 221.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.97</b>
36	NNRNKB d.5 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniową  550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 550.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.00</b>
37	NNRNKB d.5 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniową  550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 550.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.00</b>
38	KNR-W 2-02 d.5 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej wywnięcia 15.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.65</b>
39	KNR 9-24 d.5 0208-01	Montaż listew dociskowych papę wywniętą  125.65	m m	 125.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.65</b>
40	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 28.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.90</b>
41	KNR-W 2-02 d.5 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej kolor wg PW  28.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.90</b>
42	KNNR 5 d.5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)  8.000	szt. szt.	 8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
43	KNR 4-04 d.5 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórk papy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km Krotność = 5 18.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.60</b>
<b>6</b>		<b>Stolarka okienna, drzwiowa, balustrady, drabina</b>			
44	KNNR 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 6 szt. U=1,3  13.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.57</b>
45	KNNR 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien 7 szt.  10.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.18</b>
46	KNR 2-02 d.6 1207-03 analogia	Balustrady ze stali nierdzewnej wys 1.1 m  34.50	m m	 34.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.50</b>
47	KNR 2-02 d.6 1213-04	Drabina zewnętrzna stalowa systemowa - wejście na stropodach  8	m m	 8.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		<b>Remont schodów zewnętrznych - pozostałych po wyburzeniu tarasów</b>		<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
48	KNR 4-04 d.7 0504-01	Rozebranie lastrika	m <sup>2</sup>		
		48	m <sup>2</sup>	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
49	KNR 2-02 d.7 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>		
		6.2	m <sup>2</sup>	6.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.20</b>
50	KNNR 6 d.7 0103-01 analogia	Profilowanie stopni schodów pod kostkę brukową betonową	m <sup>2</sup>		
		48	m <sup>2</sup>	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
51	KNNR 6 d.7 0502-03 analogia	Obłożenie z kostki brukowej betonowej stopni schodów	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
52	wycena indywidualna d.7	Wykonanie tynku kamyczkowego na zaprawie klejowo szpachlowej zbrojonej tkaniną zbrojącą z włókna szklanego- barwiony w masie na kolor według PW- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp.- na bokach schodów podest południowy, wejście główne,północ,	m <sup>2</sup>		
		3.75	m <sup>2</sup>	3.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.75</b>
53	KNR 2-02 d.7 1207-03 analogia	Balustrady ze stali nierdzewnej wys 1.1 m	m		
		4.30	m	4.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.30</b>
8		<b>Budki lęgowe dla ptaków.</b>			
54	kalk. własna d.8	Półki lęgowe dla sierpówki zamontowane na elewacji	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
55	kalk. własna d.8	Budka lęgowa dla wróbli - na terenie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
56	kalk. własna d.8	Budka lęgowa dla szpakówi - na terenie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9		<b>Remont kominów, nowe murki ogniowe, zadaszenie kotłowni, zaprawienie bruzd po robotach instalacyjnych</b>			
57	KNR-W 4-01 d.9 0701-02	Odbicie tynków na kominach	m <sup>2</sup>		
		117.1	m <sup>2</sup>	117.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.10</b>
58	KNR-W 4-01 d.9 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m <sup>2</sup>		
		117.1	m <sup>2</sup>	117.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.10</b>
59	KNR 2-02 d.9 0219-05	Nakrywa kominów betonowa	m <sup>2</sup>		
		2.4	m <sup>2</sup>	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
60	KNR 2-02 d.9 1106-07 ANALOGIA	Zbrojenie nakryw kominów siatką stalową 100x100x4mm	m <sup>2</sup>		
		24	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
61	KNR 0-23 d.9 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikonowe	m <sup>2</sup>		
		117.1	m <sup>2</sup>	117.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.10</b>
62	KNR-W 2-02 d.9 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>		
		117.1	m <sup>2</sup>	117.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.10</b>
63	KNR-W 4-01 d.9 0348-02	Rozebranie murków ogniowych	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.94+5.46	m <sup>3</sup>	18.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.40</b>
64	KNR-W 2-02 d.9 0117-03	Murki ogniowe z bloczków wapienno-piaskowych grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		
		73.64	m <sup>2</sup>	73.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.64</b>
65	KNR 0-23 d.9 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikonowe	m <sup>2</sup>		
		147	m <sup>2</sup>	147.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.00</b>
66	KNR-W 2-02 d.9 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>		
		117.1	m <sup>2</sup>	117.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.10</b>
67	KNR-W 2-02 d.9 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej kolor wg PW	m <sup>2</sup>		
		27.55	m <sup>2</sup>	27.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.55</b>
68	KNR-W 2-02 d.9 1017-03 analogia	Zadaszenia systemowe - wypełnienie poliwęglan	m <sup>2</sup>		
		1.2*6	m <sup>2</sup>	7.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
69	KNR 5 d.9 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		4.97	m <sup>3</sup>	4.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.97</b>
70	KNR 5 d.9 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		995.65	m	995.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>995.65</b>
71	KNR-W 2-02 d.9 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		99.56	m <sup>2</sup>	99.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.56</b>
72	KNR-W 2-02 d.9 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		96.56	m <sup>2</sup>	96.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.56</b>