"Geodezja Kamil Tomera"
właściciel: mgr inż. Kamil Tomera
ul. Sławęcińskiego 21c, 43-252 Golasowice
NIP: 6381236102, Regon: 243622501
tel.: 517-598-149, www.geodezjatomera.pl

MAPA do CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

X:5533950.00
Y:6550400.00

powiat PSZCZYNA
jewid. Pawłowice 241004_2
obręb Golasowice 0001
sekcja 6.122.27.07.1.2.2.1

1. W zakresie oznaczonym ..... dokonano aktualizacji treści mapy dla celów projektowych.
2. Opracowanie wykonano na podstawie danych wektorowych udostępnionych przez PODGiK Pszczyna uzupełnionych o nowy pomiar wykonany w ramach ID zgł.: GN.6640.1818.2025.
3. Granice działek przyjęto z PZGiK z wymaganą dokładnością.
4. Rzędne terenu podano w układzie PL-EVRF2007-NH.
5. Mapę opracowano w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/6.
6. Kolorem: ..... oznaczono linie rozgraniczające i symbole stref zagospodarowania z MPZP.
7. W zakresie opracowania nie badano składności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.
8. W zakresie aktualizacji nie wykluczo się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Opracował dnia 11.06.2025 r.:

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zdobycie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.6640.1818.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA PSZCZYŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Kamil Tomera
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GN.6640.1818.2025_24216 z dnia 2025.06.16
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Arkadiusz Chudecki Nr uprawnień 19842

Dokument podpisany przez Kamil Tomera
Data: 2025.06.22 21:38:33 CEST

Dokument podpisany przez ARKADIUSZ CHUDECKI
Data: 2025.06.22 21:52:59 CEST

LEGENDA :

Opis:	Oznaczenie:
Projektowana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego KR2	
Wymiana warstwy ścieralnej tarczy skrzyżowania	
Przebudowane pobocze szer.0,75m z tłucznia kamiennego	
Przebudowany zjazd do posesji z kostki brukowej betonowej	
Projektowane dojścia do posesji z kostki brukowej betonowej	
Zieleniec	
Projektowany krawężnik najazdowy 15/22cm wyniesiony +6cm	
Projektowany krawężnik najazdowy 15/22cm wyniesiony +4cm	
Projektowany krawężnik wtopiony 12/25cm	
Studnie kanalizacyjne Ø 1200 mm	
• Wpust uliczny Ø 500 mm	
słup aluminiowy h=7m z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawami LED	L1/2
linia kablowa oświetlenia ulicznego w rurze ochronnej	Osw Osw
Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej:	Kd Kd

STOP B-20 ist – istniejące oznakowanie pionowe

B-1 tymczas – tymczasowe oznakowanie pionowe

U-20b tymczas – tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa

BPU "ALDA" s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c

Temat:	"Przebudowa ul. Tęczowej w Golasowicach"	
Inwestor:	Gmina Pawłowice	Rys.Nr.1
Branża:	DROGOWA, INSTALACYJNA	
Rysunek:	Plan sytuacyjny: tymczasowa organizacja ruchu	skala: 1:500
Projektant:	Patryk Kostecki	Data: 10.2025r.