

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Swietlica Skawa</b>		
	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
KNR 404/502/1	Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich, otynkowanych			
Wyliczenie ilości robót:				
	6,1*3	18,300000		
	3,5*3	10,500000		
	3*3	9,000000		
	RAZEM:	37,800000	m2	37,800
KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie			
Wyliczenie ilości robót:				
	6,38*3	19,140000		
	6,1*3,5	21,350000		
	8*1,5	12,000000		
	RAZEM:	52,490000	m2	52,490
KNNR 3/701/4	Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych			
Wyliczenie ilości robót:				
	3*(1,1*1,7)	5,610000		
	3*1,2*2	7,200000		
	RAZEM:	12,810000	m2	12,810
KNR 1901/1019/4	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0-m2			
Wyliczenie ilości robót:				
	2*1,1	2,200000		
	RAZEM:	2,200000	m2	2,200
SEK 204/101/1	Skucie istniejących niestabilnych fragmentów tynku -			
Wyliczenie ilości robót:				
	6,1*3	18,300000		
	5*3	15,000000		
	RAZEM:	33,300000	m2	33,300
KNR 929/212/4	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza			
Wyliczenie ilości robót:				
	6,1*6,5	39,650000		
	RAZEM:	39,650000	m2	39,650
KNR 929/214/3	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili do 50 cm			
Wyliczenie ilości robót:				
	39,65	39,650000		
	RAZEM:	39,650000	m2	39,650
KNRW 402/522/5	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 3-rzędowe G-3, długości 0,5-2,0-m		szt	2
ZRE 18/128/1	Wykucie otworu powyżej 0.2 m3 wraz z obmurowaniem elementu i osadzeniem nadporoża - otwór drzwiowy		szt	1
Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki		kpl.	
Element	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
KNNRW 3/302/2	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich, bloczki z betonu komórkowego 49x24x24-cm			
Wyliczenie ilości robót:				
	2*1,1*0,4	0,880000		
	RAZEM:	0,880000	m3	0,880
KNR 14/2010/9 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101			
Wyliczenie ilości robót:				
	6,1*3	18,300000		
	RAZEM:	18,300000	m2	18,300
KNR 14/2011/5 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 75-101			
Wyliczenie ilości robót:				
	8*3	24,000000		
	RAZEM:	24,000000	m2	24,000
KNR 14/2012/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany			
Wyliczenie ilości robót:				
	6,1*6,5	39,650000		
	RAZEM:	39,650000	m2	39,650

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	KNNR 7/701/4	Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2	m2	6,600
	Wyliczenie ilości robót:			
	3*2*1,1	6,600000		
	RAZEM:	6,600000		
	KNKRB 2/1002/1 (2)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	7,200
	Wyliczenie ilości robót:			
	3*2*1,2	7,200000		
	RAZEM:	7,200000		
	DC 19/710/1	Przygotowanie podłoża posadzki - frezowanie	m2	57,650
	Wyliczenie ilości robót:			
	6,1*6,5	39,650000		
	12*1,5	18,000000		
		RAZEM:	57,650000	
DC 19/710/8 (1)	Wykonanie warstwy posadzkowej dwuskładnikową samopoziomującą żywicą poliuretanową o wysokiej elastyczności		m2	57,65
DC 20/312/5	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm		m2	60
	KNKRB 2/1402/6	Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowa- nych farba emulsyjna z gruntowaniem trzykrotne	m2	132,910
	Wyliczenie ilości robót:			
	6,1*3	18,300000		
	6,38*3	19,140000		
	6,5*6,38	41,470000		
	12*3	36,000000		
	6*3	18,000000		
	RAZEM:	132,910000		
Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pkt. świetlnych - lapy podwieszone LED		szt.	8
Kalkulacja indywidualna	Wymiana grzejników wraz przeróbką intslacji CO - 5 grzejników alumioniowych		kpl.	1
Kalkulacja indywidualna	wykonanie pkt elektrycznych - gniazdka		szt.	4