

Budowa placu zabaw w Wolborzu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Budowa placu zabaw w Wolborzu					
1	KNNR 1 0112-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (1500m2)	ha		
		0,1500	ha	0,150	
				RAZEM	0,150
2	KNNR 1 0101-06 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm wraz z zagospodarowaniem drewna z wycinki.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 1 0101-07 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 130 cm wraz z zagospodarowaniem drewna z wycinki. Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 6 0101-01 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie zdjęcie humusu gł. 10 cm	m2		
		32 + 820	m2	852,000	
				RAZEM	852,000
5	KNNR 6 0101-01 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie zdjęcie humusu gł. 10 cm druga warstwa	m2		
		32 + 820	m2	852,000	
				RAZEM	852,000
6	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		32 + 820	m2	852,000	
				RAZEM	852,000
7	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.40 cm Krotność = 2	m2		
		820	m2	820,000	
				RAZEM	820,000
8	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm /szare/ na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		335	m	335,000	
				RAZEM	335,000
9	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim z odkładu	m3		
		poz.6 * 0,1	m3	85,200	
				RAZEM	85,200
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod utwardzenie z kostki betonowej	m2		
		226	m2	226,000	
				RAZEM	226,000
11	KNNR 6 0502-02	Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		226	m2	226,000	
				RAZEM	226,000
12		Ułożenie krawężników gumowych (kolor) oddzielające nawierzchnię z piasku	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
13	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej (z zakupem materiału pod maty przerostowe) gr 10 cm ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim z zagęszczaniem	m3		
		335 * 0,1	m3	33,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	33,500
14	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej (materiał z odkładu) gr 10 cm ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim z zagęszczaniem z obsianiem trawą	m3		
		(150 + 180) * 0,1	m3	33,000	
				RAZEM	33,000
15		Ułożenie mat przerostowych wraz z biowłókniną	m2		
		42 + 300	m2	342,000	
				RAZEM	342,000
16		Demontaż istniejącego ogrodzenia z podmurówką wraz z utylizacją.	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
17		Wykonanie ogrodzenia wraz z furtką i bramą komplet wysokość panela 193cm	m		
		114	m	114,000	
				RAZEM	114,000
18		Wykonanie ogrodzenia wraz z furtką komplet wysokość panela 123cm	m		
		86	m	86,000	
				RAZEM	86,000
19		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego zestaw 1	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego zestaw 2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego zestaw 3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego zestaw 4	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego huśtawka wagowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24		Dostawa i montaż urządzenia huśtawka gniazdo	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25		Dostawa i montaż urządzenia huśtawka podwójna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
26		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego bujak	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego do piasku	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28		Dostawa i montaż urządzenia zabawowego domek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29		Dostawa i montaż tablicy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30		Dostawa i montaż wieszaka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31		Dostawa i montaż ławek ze stolikiem	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
32		Dostawa i montaż ławek	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
33		Dostawa i montaż koszy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34		Dostawa i montaż żagli przeciwsłonecznych komplet	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
35		Dostawa i montaż wiaty drewnianej z dwoma kompletami mebli składanymi.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
36		Dostawa i montaż słupów z instalacją fotowoltaiczną i oprawami	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
37		Dostawa i montaż monitoringu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38		Nasadzenia drzew	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000