

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

Budowa parkingu na terenie ENEA Operator sp. z o.o. RD Krosno Odrzańskie

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
			Ilość	Nazwa	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,074	ha		
2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości do 20cm	120,00	m2		
3	D.01.02.04	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm, demontaż mury z prefabrykowanych elementów typu "L"	6,40	m3		
4	D.01.02.04	Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych.	10,00	m2		
5	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzeń z siatki metalowej podwiązanej do słupków osadzonych w ławie	12,00	m		
6	D.01.02.04	Rozebranie betonowych ław betonowych, fundamentów ogrodzenia.	0,50	m3		
7	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na składowisko Wykonawcy łącznie z utylizacją gruzu.	32,30	m3		
8	D.01.03.08	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych takich jak zawory studzienek wodociągowych, włazy i pokrywy rewizyjne, objętość betonu na zawór wodny 0,05m3 na właz rewizyjny 0,2m3	0,20	m3		
		Razem:				
II		ROBOTY ZIEMNE				
9	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymido 1km, Grunt kat.I-IV. Załadunek i odwóz gruntu z koryta ziemnego - na składowisko Wykonawcy)	296,00	m3		
10	D.02.01.01	Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III	50,00	m3		
11	D.02.01.01	Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10m przemieszczenia gruntu kat.I-III spycharkami 55kW,do nakładów podstaw.dodawać nakłady dodat.w przedziałach pon.10 do 30m	50,00	m3		
12	D.02.01.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii I-II, piasek z kopalni	25,00	m3		
13	D.02.01.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II	75,00	m3		
		Razem:				
III		PODBUDOWY				
14	D.04.04.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głębokości 20 do 50cm (adaptacja z 30cm), na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	740,00	m2		
15	D.04.05.01	Podbudowy betonowe z CBGM 1.5/2MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	523,00	m2		
16	D.02.03.01c	Ułożenie geotkaniny wzmacniającej podłoże 150x150kN/m	217,00	m2		
17	D.04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	740,00	m2		
		Razem:				
IV		NAWIERZCHNIE DROGOWE				
18	D.05.03.23c	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm, kolorowe (czerwień) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	94,00	m2		
19	D.05.03.23c	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm, kostka szara na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	646,00	m2		
		Razem:				
V		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20	D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	80,00	m2		

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA**Budowa parkingu na terenie ENEA Operator sp. z o.o. RD Krosno Odrzańskie**

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
			Ilość	Nazwa	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
21	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 10cm	80,00	m2		
		Razem:				
VI		ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY				
22	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław z betonu C16/20, F=0,087m2, na podsypce cementowo-piaskowej	161,00	m		
		Razem:				
Suma Netto:						
Podatek VAT:						
Razem Brutto:						