

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

Remont nawierzchni komunikacji wewnętrznej na terenie ENEA Operator sp. z o.o. RD Krosno Odrzańskie

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. (netto)	Wartość (netto)
			Ilość	Nazwa	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,113	ha		
2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 4cm	797,00	m2		
3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości do 20cm	797,00	m2		
4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości do 20cm	110,00	m2		
5	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	271,00	m2		
6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	152,00	m		
7	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach do 8x30 cm na podsypce piaskowej	25,00	m		
8	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na składowisko Wykonawcy łącznie z utylizacją gruzu.	242,00	m3		
9	D.01.03.08	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych takich jak zawory studzienek wodociągowych, włazy i pokrywy rewizyjne, objętość betonu na zawór wodny 0.05m3 na włącz rewizyjny 0,2m3	2,20	m3		
		Razem:				
II		ROBOTY ZIEMNE				
10	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczym do 1km, Grunt kat.I-IV. Załadunek i odwóz gruntu z koryta ziemnego - na składowisko Wykonawcy)	196,30	m3		
		Razem:				
III		ODWODNIENIE				
11	D.03.02.01	Wykopy liniowe głęb.do 1,5m, szer.0.8-1.5m o ścianach pion.pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach kat I-IV.	6,00	m3		
12	D.03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	0,30	m3		
13	D.03.02.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - piasek z kopalni.	6,00	m3		
14	D.03.02.01	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	7,50	m		
15	D.03.02.01	Demontaż (adaptacja) studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	1,00	szt		
16	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne syntetyczne z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wiaderkiem	1,00	szt		
		Razem:				
IV		PODBUDOWY				
17	D.04.04.01	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojednego	887,00	m2		
18	D.04.04.01	Koryta o głębokości do 10 cm, wykonywane na chodnikach, w gruntach kategorii II-IV	189,00	m2		
19	D.02.03.01c	Ułożenie geotkaniny wzmacniającej podłoża 150x150kN/m	698,00	m2		
20	D.04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	189,00	m2		
21	D.04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	698,00	m2		
		Razem:				

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

Remont nawierzchni komunikacji wewnętrznej na terenie ENEA Operator sp. z o.o. RD Krosno Odrzańskie

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. (netto)	Wartość (netto)
			Ilość	Nazwa	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
V		NAWIERZCHNIE DROGOWE				
22	D.05.03.23c	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm, kolorowe (czarna) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	698,00	m2		
23	D.05.03.23c	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm, kolorowe (czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	189,00	m2		
24	D.05.03.23c	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej cegielka na chodniku o grubości 8 cm, kostka szara na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 10cm	240,00	m2		
		Razem:				
VI		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
25	D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	30,00	m2		
26	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 10cm	30,00	m2		
		Razem:				
VII		ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY				
27	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław z betonu C16/20, F=0,087m2, na podsypce cementowo-piaskowej	176,00	m		
		Razem:				
Suma Netto:						
Podatek VAT:						
Razem Brutto:						